ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ГЕОИНФОРМАЦИОННЫЕ И ТРАНСПОРТНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»

Регистрационный номер члена СРО: П-078-003664085889-0062

Заказчик: Администрацией Щигровского района Курской области

«Автомобильная дорога по с. 2-е Мелехино, по с. 1-е Мелехино, по д. Медведев Колодезь Щигровского района Курской области»

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ

Материалы по обоснованию проекта планировки территории

1941/01-25-МОППТ

Том 2

Воронеж, 2026

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ГЕОИНФОРМАЦИОННЫЕ И ТРАНСПОРТНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»

Регистрационный номер члена СРО: П-078-003664085889-0062

Заказчик: Администрацией Щигровского района Курской области

«Автомобильная дорога по с. 2-е Мелехино, по с. 1-е Мелехино, по д. Медведев Колодезь Щигровского района Курской области»

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ

Материалы по обоснованию проекта планировки территории

1941/01-25-МОППТ

Том 2

Директор К.Н.Родионов

Главный инженер проекта А.А.Желтухин

Воронеж, 2026

Обозначение	Наименование	Примечание
1941/01-25-МОППТ-С	Содержание	2
	Раздел 3 «Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Графическая часть»	4
1941/01-25-МОППТ	Схема расположения элементов планировочной структуры М1:10000	5
1941/01-25-МОППТ	Схема использования территории в период подготовки проекта планировки территории М1:1000	6
1941/01-25-МОППТ	Схема организации улично-дорожной сети и движения транспорта М1:1000	10
1941/01-25-МОППТ	Схема вертикальной планировки территории, инженерной подготовки и инженерной защиты территории М1:1000	14
1941/01-25-МОППТ	Схема границ зон с особыми условиями использования территорий, особо охраняемых природных территорий, лесничеств, совмещенная со схемой границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера М1:1000	18
1941/01-25-МОППТ	Схема конструктивных и планировочных решений М1:1000	22
	Раздел 4 «Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Пояснительная записка»	26
1941/01-25-МОППТ	Пояснительная записка	27
	Приложения	40
1941/01-25-МОППТ	Технический отчет по результатам инженерно-геодезических изысканий	CD-диск
1941/01-25-МОППТ	Технический отчет по результатам инженерно-геологических изысканий	CD-диск

Взам.инв. №

Подп.и дата

Инв.№ подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
ГИП		Желтухин			22.06.26

1941/01-25-МОППТ-С

Содержание

Стадия	Лист	Листов
ДПТ	1	2

ООО "ГеоТехТранс"

Формат (210х297)

Обозначение	Наименование	Примечание
1941/01-25-МОППТ	Технический отчет по результатам инженерно-гидрометеорологических изысканий	CD-диск
1941/01-25-МОППТ	Технический отчет по результатам инженерно-экологических изысканий	CD-диск
1941/01-25-МОППТ	Программа инженерно-геодезических изысканий	CD-диск
1941/01-25-МОППТ	Программа инженерно-геологических изысканий	CD-диск
1941/01-25-МОППТ	Программа инженерно-гидрометеорологических изысканий	CD-диск
1941/01-25-МОППТ	Программа инженерно-экологических изысканий	CD-диск
1941/01-25-МОППТ	Письмо главы Щигровского района Курской области от 03.03.2026 №01 4/490	41
1941/01-25-МОППТ	Письмо Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 15.04.2025 №15-32/15852	42
1941/01-25-МОППТ	Письмо Министерства природных ресурсов Курской области от 14.01.2026 №01-08/13	58
1941/01-25-МОППТ	Письмо Управления по государственной охране объектов культурного наследия Курской области от 02.04.2026 №04.3-01.1-22/804	94
1941/01-25-МОППТ	Технические условия администрации Мелехинского сельсовета Щигровского района Курской области от 21.05.2026 №42	96
1941/01-25-МОППТ	Технические требования и условия АО "Газпром газораспределение Курск" от 26.03.2026 №32/р	97
1941/01-25-МОППТ	Технические требования ПАО "Россети Центр" – "Курскэнерго" от 29.05.2026 №45/2026	109
1941/01-25-МОППТ	Решение Министерства архитектуры и градостроительства Курской области от 04.02.2026 №01-12/9	112

Всего листов в томе: 159

Взам.инв. №

Подп.и дата

Инв.№ подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	1941/01-25-МОППТ-С	Лист 2

Формат (210x297)

Раздел 3 «Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Графическая часть»

N

Курская область, Щигровский муниципальный район, Мелехинский сельсовет



Согласовано

Взам.инв. №

Подп. и дата

Инв.№ подл.

Условные обозначения:

– Границы территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки;

– Границы зон планируемого размещения линейных объектов;

– Границы муниципальных образований, населенных пунктов;

с. 1–е Мелехино

– Наименования муниципальных образований, населенных пунктов;

– Границы зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разработал		Есенникова			05.05.26
Проверил		Меньших			05.05.26
Нач.отдела		Меньших			05.05.26
ГИП		Желтухин			05.05.26

1941/01-25-МОППТ

«Автомобильная дорога по с. 2-е Мелехино, по с. 1-е Мелехино, по д. Медведев Колодезь Щигровского района Курской области»

Материалы по обоснованию проекта планировки территории	Стадия	Лист	Листов
	ДПТ		1
Схема расположения элементов планировочной структуры М1:10000	ООО "ГеоТехТранс"		

Формат (420x297)



Контура существующих сохраняемых объектов капитального строительства, а также подлежащих сносу и (или) демонтажу и не подлежащих реконструкции линейных объектов:
- *Границы и кадастровый номер объекта капитального строительства по сведениям Единого государственного реестра недвижимости;*
- *Контуры существующих сохраняемых объектов капитального строительства;*
- *Демонтируемые коммуникации.*

Условные обозначения:

- Ось автомобильной дороги, номер пикета;
- Границы территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки;
- Границы зон планируемого размещения линейных объектов;
- Границы муниципальных образований, населенных пунктов;
- Наименования муниципальных образований, населенных пунктов;
- Границы зон планируемого размещения линейных объектов (водопроводов), подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения;
- Границы зон планируемого размещения линейных объектов (газопроводов), подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения;
- Границы зон планируемого размещения линейных объектов (линий электропередач), подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения;
- Границы и номер кадастрового квартала по сведениям Единого государственного реестра недвижимости;
- Границы и кадастровый номер земельного участка по сведениям Единого государственного реестра недвижимости.

Условные обозначения категорий земель и форм прав на земельные участки:

- Земли сельскохозяйственного назначения;
- Земли населенных пунктов;
- Земли лесного фонда;
- Земли неразграниченной государственной собственности;
- Земельные участки, находящиеся в государственной собственности по сведениям Единого государственного реестра недвижимости;
- Земельные участки, находящиеся в частной собственности по сведениям Единого государственного реестра недвижимости;
- Земельные участки, принадлежащие на праве аренды по сведениям Единого государственного реестра недвижимости;

Примечания:

1. Границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства, установленные ранее утвержденной документацией по планировке территории, не отображены в связи с отсутствием таковых в границах территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки.

Схема совмещения листов:



							1941/01-25-МОППТ
							«Автомобильная дорога по с. 2-е Мелехино, по с. 1-е Мелехино, по д. Медведев Колодезь Щигровского района Курской области»
Изм.	Колич.	Лист	№ док.	Подп.	Дата		
Разработал		Есенникова			05.05.26	Материалы по обоснованию проекта планировки территории	Стадия: ДПТ; Лист: 1; Листов: 4
Проверил		Меньших			05.05.26		
Нач.отдела		Меньших			05.05.26		
ГИП		Желтухин			05.05.26	Схема использования территории в период подготовки проекта планировки территории М1:1000	ООО "ГеоТехТранс"

Инв.№ подл. | Подп. и дата | Взам.инв.№ | Согласовано

Формат (909x291)



Взам.инв. №	Подп.и дата	Инв.№ подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	1941/01-25-МОППТ	Лист 2

Формат (609x297)

Курская область, Щигровский муниципальный район, Мелехинский сельсовет

Схема совмещения листов:



Линия совмещения листов

Линия совмещения листов

д. Медведев Колодезь

46:28:000000:494

Мелехинский сельсовет,
с. 1-е Мелехино

46:28:110101

:132

46:28:000000:871

:1

с. 2-е Мелехино

Водопойка

46:28:110802

Мелехинский сельсовет

Лист 4

Лист 3

Лист 2

Взам.инв.№

Подп.и дата

Инв.№ подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	1941/01-25-МОППТ	Лист 3

Формат (909x291)

Курская область, Щигровский муниципальный район, Мелехинский сельсовет

Схема совмещения листов:



:32

Мелехинский сельсовет,
д. Медведев Колодезь

46:28:110101

:17

46:28:110801

Мелехинский сельсовет

46:28:000000:494

Линия совмещения листов

с. 2-е Мелехино

46:28:000000:871

Граница работ

д. Медведев Колодезь

46:28:110802

Мелехинский сельсовет,
с. 1-е Мелехино

:150

Мелехинский сельсовет

лист 3

лист 4

Взам.инв. №

Подп. и дата

Инв.№ подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	1941/01-25-МОППТ	Лист 4

Формат (609x297)


N
Курская область, Щигровский муниципальный район, Мелехинский сельсовет
Мелехинский сельсовет, с. 1-е Мелехино
Мелехинский сельсовет
Мелехинский сельсовет, с. 2-е Мелехино
Мелехинский сельсовет
Граница работ
Линия совмещения листов
лист 1
лист 2
в поле
к дому
к дому
д. Медведев Колодезь
с. 2-е Мелехино
ПК 0
ПК 1
ПК 2
ПК 3
ПК 4
ПК 5
ПК 6
ПК 7
ПК 8
ПК 9
ПК 10
ПК 11
ПК 12
ПК 13
ПК 14
ПК 15
ПК 16
ПК 17
ПК 18
ПК 19
ПК

Курская область, Щигровский муниципальный район, Мелехинский сельсовет



Схема совмещения листов:

Взам.инв. №	Подп. и дата	Инв.№ подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	1941/01-25-МОППТ	Лист 2

Формат (609x297)

Курская область, Щигровский муниципальный район, Мелехинский сельсовет

Схема совмещения листов:



Линия совмещения листов

Линия совмещения листов

д. Медведев Колодезь

Мелехинский сельсовет,
с. 1-е Мелехино

с. 2-е Мелехино

Мелехинский сельсовет

Водопойка

Лист 4

Лист 3

Лист 2

Взам.инв.№

Подп. и дата

Инв.№ подл.

							1941/01-25-МОППТ	Лист
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата			3

Формат (909x291)

Курская область, Щигровский муниципальный район, Мелехинский сельсовет

Схема совмещения листов:



Мелехинский сельсовет,
д. Медведев Колодезь

Мелехинский сельсовет

Линия совмещения листов

с. 2-е Мелехино

Граница работ

д. Медведев Колодезь

Мелехинский сельсовет,
с. 1-е Мелехино

Мелехинский сельсовет

лист 3
лист 4

Взам.инв. №

Подп. и дата

Инв.№ подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	1941/01-25-МОППТ	Лист 4

Формат (609x297)



Курская область, Щигровский муниципальный район, Мелехинский сельсовет





Условные обозначения:

- Объект капитального строительства (автомобильная дорога);
- Ось автомобильной дороги, номер пикета;
- Границы зон планируемого размещения линейных объектов;
- Границы муниципальных образований, населенных пунктов;
- с. 1-е Мелехино — Наименования муниципальных образований, населенных пунктов.
- Границы зон планируемого размещения линейных объектов (водопроводов), подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения;
- Границы зон планируемого размещения линейных объектов (газопроводов), подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения;
- Границы зон планируемого размещения линейных объектов (линий электропередач), подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения.

Рабочие уклоны по рельефу:

- 25.5‰ — Проектные продольные уклоны;
- Направление продольного уклона;
- 100.00м — Расстояние между точками, ограничивающими участок с продольным уклоном;
- Горизонтали, отображающие проектный рельеф в виде параллельных линий;
- 194.807 — Существующие отметки поверхности;
- 194.819 — Директивные (проектные) отметки поверхности.

Схема совмещения листов:

						1941/01-25-МОППТ	
						«Автомобильная дорога по с. 2-е Мелехино, по с. 1-е Мелехино, по д. Медведев Колодезь Щигровского района Курской области»	
Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата		
Разработал	Есенникова				05.05.26	Материалы по обоснованию проекта планировки территории	Стадия: ДПТ; Лист: 1; Листов: 4
Проверил	Меньших				05.05.26		
Нач.отдела	Меньших				05.05.26		
						Схема вертикальной планировки территории, инженерной подготовки и инженерной защиты территории М1:1000	ООО "ГеоТехТранс"
ГИП	Желтухин				05.05.26		

Формат (909x291)

Согласовано | Взам.инв.№ | Подп.и дата | Инв.№ подл.

Курская область, Щигровский муниципальный район, Мелехинский сельсовет



Взам.инв. №	Подп. и дата	Инв.№ подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	1941/01-25-МОППТ	Лист 2

Формат (609x297)

Курская область, Щигровский муниципальный район, Мелехинский сельсовет

Схема совмещения листов:



Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	1941/01-25-МОППТ	Лист 3

Формат (909x291)

Курская область, Щигровский муниципальный район, Мелехинский сельсовет

Схема совмещения листов:



15–15
М 1:200



16–16
М 1:200



17–17
М 1:200



18–18
М 1:200



14–14
М 1:200



Мелехинский сельсовет

Линия совмещения листов

с. 2-е Мелехино

Мелехинский сельсовет,
д. Медведев Колодезь

Граница работ

д. Медведев Колодезь

Мелехинский сельсовет,
с. 1-е Мелехино

Мелехинский сельсовет

лист 3

лист 4

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	1941/01-25-МОППТ	Лист 4

Взам.инв. №

Подп. и дата

Инв.№ подл.

Формат (609x297)



Условные обозначения:

- Объект капитального строительства (автомобильная дорога);
- Ось автомобильной дороги, номер пикета;
- Границы территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки;
- Границы зон планируемого размещения линейных объектов;
- Границы муниципальных образований, населенных пунктов;
- с. 1-е Мелехино — Наименования муниципальных образований, населенных пунктов;
- Границы зон планируемого размещения линейных объектов (водопроводов), подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения;
- Границы зон планируемого размещения линейных объектов (газопроводов), подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения;
- Границы зон планируемого размещения линейных объектов (линий электропередач), подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения;
- Границы зон планируемого размещения линейных объектов (кабелей связи), подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения;
- 46:28-6.540 — Границы и реестровый номер зон с особыми условиями использования территорий, установленные в соответствии с законодательством РФ;
- Границы зон с особыми условиями использования территорий, подлежащие установлению, изменению в связи с размещением линейных объектов (водопроводов), подлежащих реконструкции в связи с их переносом;
- Границы зон с особыми условиями использования территорий, подлежащие установлению, изменению в связи с размещением линейных объектов (газопроводов), подлежащих реконструкции в связи с их переносом;
- Границы зон с особыми условиями использования территорий, подлежащие установлению, изменению в связи с размещением линейных объектов (линий электропередач), подлежащих реконструкции в связи с их переносом;
- 46:00-15.1 — Границы лесничеств, совпадают с границами территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера – пожаров.

Примечания:

1. Границы территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки, расположены в пределах зоны действия проектируемого ОПРП, зоны возможного сильного радиоактивного заражения при аварии на Курской АЭС и зоны возможной радиационной опасности при аварии на Нововоронежской АЭС.
2. Согласно ст. 26 ФЗ от 08.11.2007 № 257-ФЗ границы зон с особыми условиями использования территорий, подлежащие установлению, изменению в связи с размещением линейных объектов (придорожная полоса), не устанавливаются.
3. Границы особо охраняемых природных территорий не отображены в связи с отсутствием таковых в границах территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки.

Схема совмещения листов:

Согласовано

Взам.инв.№

Подп.и дата

Инв.№ подл.

Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разработал	Есенникова				05.05.26
Проверил	Меньших				05.05.26
Нач.отдела	Меньших				05.05.26
ГИП	Желтухин				05.05.26

1941/01-25-МОППТ

«Автомобильная дорога по с. 2-е Мелехино, по с. 1-е Мелехино, по д. Медведев Колодезь Щигровского района Курской области»

Материалы по обоснованию проекта планировки территории

Стадия	Лист	Листов
ДПТ	1	4

Схема границ зон с особыми условиями использования территорий, особо охраняемых природных территорий, лесничеств, совпадающих со схемой границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера М1:5000

ООО "ГеоТехТранс"

Формат (909x291)

Курская область, Щигровский муниципальный район, Мелехинский сельсовет



Взам.инв. №

Подп. и дата

Инв.№ подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	1941/01-25-МОППТ	Лист 2

Формат (609x297)

Курская область, Щигровский муниципальный район, Мелехинский сельсовет

Схема совмещения листов:



Линия совмещения листов

Линия совмещения листов

Линия совмещения листов

Линия совмещения листов

Пяти-минутное закрепленное охотничье угодье Щигровский 1 46:28-6.312

46:00-15.1

Охранная зона ВЛ0,4 N2 от ТП094 (7320.9) д.Буеровка расположенная на территории Щигровского района Курской области

д. Медведев Колодезь

Мелехинский сельсовет, с. 1-е Мелехино

46:28-6.526

Газоснабжение с. 1-е Мелехино, д. Варламовка, д. Каменева Поляна Мелехинского сельсовета Щигровского района Курской области

Охранная зона ВЛ0,4 N3 от ТП094 (7320.9) д.Буеровка расположенная на территории Щигровского района Курской области

Охранная зона КТП-10кВ 7.3.20 9/63 (094) расположенная на территории Щигровского района Курской области

46:28-6.117

Охранная зона ВЛ0,4 N1 от ТП094 (7320.9) д.Буеровка расположенная на территории Щигровского района Курской области

46:28-6.540

с. 2-е Мелехино

46:28-6.1202

46:28-6.512

46:28-6.115

Водоохранная зона ручья бн у д. Мелехино 1-е 46:28-6.1148

Прибрежная защитная полоса б/н у с. Мелехино 1-е 46:28-6.1149

Водоохранная зона ручья бн у д. Мелехино 1-е

Прибрежная защитная полоса б/н у д. Мелехино 1-е

46:28-6.1148

46:28-6.1148

Охранная зона ВЛ 10кВ ф.3.1.07 пс. Сосна, расположенная на территории Щигровского района Курской области

Мелехинский сельсовет

Прибрежная защитная полоса б/н у с. Мелехино 1-е 46:28-6.1149

Пяти-минутное закрепленное охотничье угодье Щигровский 1 46:28-6.312

Лист 4

Лист 3

Лист 2

Взам.инв. №

Подп. и дата

Инв.№ подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	1941/01-25-МОППТ	Лист 3

Формат (909x297)

Курская область, Щигровский муниципальный район, Мелехинский сельсовет

Схема совмещения листов:



Мелехинский сельсовет,
д. Медведев Колодезь

Планируемое закрепленное охотничье угодье Щигровский 1
46:00-15.1 46:28-6.312

Мелехинский сельсовет

Линия совмещения листов

с. 2-е Мелехино

Охранная зона ВЛ0,4 N1 от ТП095 (7320.8) д.Прилепы расположенная на территории Щигровского района Курской области

46:28-6.695

Граница работ

Газоснабжение с. 1-е Мелехино, д. Варламовка, д. Каменева Поляна Мелехинского сельсовета Щигровского района Курской области

46:28-6.1202

Водоохранная зона ручья бн у с. Мелехино 1-е
46:28-6.1148

Мелехинский сельсовет,
с. 1-е Мелехино

д. Медведев Колодезь

Охранная зона ВЛ-10кВ ф7.3.20 ПС Бесово расположенная на территории Щигровского района Курской области 46:28-6.115

Планируемое закрепленное охотничье угодье Щигровский 1
46:28-6.312

Мелехинский сельсовет

Прибрежная защитная полоса б/н у с. Мелехино 1-е
46:28-6.1149

лист 3

лист 4

Взам.инв. №

Подп. и дата

Инв.№ подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

1941/01-25-МОППТ

Лист 4

Формат (609x297)



Условные обозначения:

- Объект капитального строительства (автомобильная дорога);
- Ось автомобильной дороги, номер пикета;
- Границы территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки;
- Границы зон планируемого размещения линейных объектов;
- Границы муниципальных образований, населенных пунктов;
- Наименования муниципальных образований, населенных пунктов.

с. 1-е Мелехино

Условные обозначения конструктивных и планировочных решений:

- Проезжая часть автомобильной дороги;
- Проектируемые откосы автомобильной дороги;
- Водопропускные трубы.

Условные обозначения коммуникаций:

- Проектируемые водопроводы;
- Проектируемые газопроводы;
- Проектируемые низковольтные линии электропередач;
- Демонтируемые коммуникации;
- Проектируемое освещение.

Схема совмещения листов:

Согласовано

Взам.инв.№

Подп.и дата

Инв.№ подл.

Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разработал	Есенникова				05.05.26
Проверил	Меньших				05.05.26
Нач.отдела	Меньших				05.05.26
ГИП	Желтухин				05.05.26

1941/01-25-МОППТ

«Автомобильная дорога по с. 2-е Мелехино, по с. 1-е Мелехино, по д. Медведев Колодезь Щигровского района Курской области»

Материалы по обоснованию проекта планировки территории

Стадия	Лист	Листов
ДПТ	1	4

Схема конструктивных и планировочных решений М1:1000

ООО "ГеоТехТранс"

Формат (909x291)

Курская область, Щигровский муниципальный район, Мелехинский сельсовет



Схема совмещения листов:

Взам.инв. №	
Подп. и дата	
Инв.№ подл.	

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	1941/01-25-МОППТ	Лист 2

Формат (609x297)

Курская область, Щигровский муниципальный район, Мелехинский сельсовет

Схема совмещения листов:



Линия совмещения листов

Линия совмещения листов

д. Медведев Колодезь

Мелехинский сельсовет,
с. 1-е Мелехино

с. 2-е Мелехино

Мелехинский сельсовет

Водопойка

Лист 4

Лист 3

Лист 2

Взам.инв.№

Подп.и дата

Инв.№ подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	1941/01-25-МОППТ	Лист 3

Формат (909x291)

Курская область, Щигровский муниципальный район, Мелехинский сельсовет

Схема совмещения листов:



Мелехинский сельсовет,
д. Медведев Колодезь

Мелехинский сельсовет

Линия совмещения листов

с. 2-е Мелехино

Граница работ

д. Медведев Колодезь

Мелехинский сельсовет,
с. 1-е Мелехино

Мелехинский сельсовет

лист 3
лист 4

Взам.инв. №

Подп. и дата

Инв.№ подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	1941/01-25-МОППТ	Лист 4

Формат (609x297)

Раздел 4 «Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Пояснительная записка»

На территории планируемого строительства линейного объекта объекты культурного наследия, включённые в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, отсутствуют. В связи с данным фактом схема границ территорий объектов культурного наследия не разрабатывалась.

1. Описание природно-климатических условий территории

Административное местоположение района

В административном отношении автомобильная дорога расположена на территории Щигровского муниципального района Курской области в границах Мелехинского сельсовета (в т.ч. в границах д. Медведев Колодезь, с. 1-е Мелехино, с. 2-е Мелехино).

Климат

Участок изысканий, согласно СП 34.13330.2021, относится к III2 дорожно-климатической зоне. Согласно СП 131.13330.2025 климатический район для строительства – II-В.

Климат Курской области умеренно континентальный, с умеренно холодной зимой и теплым летом. Континентальность климата усиливается с запада на восток. Пасмурные дни в Курской области преобладают над солнечными (около 60%). По количеству выпадающих осадков область относится к зоне умеренного увлажнения.

Среднегодовая температура воздуха области +6,6°С.

Преобладающее направление ветра в зимнее время – юго-восточное.

Для области характерна неоднородность в распределении атмосферных осадков. В северо-западных районах выпадает от 550 до 640 мм осадков в год, на остальной территории – от 475 до 550 мм в год. На тёплый период (апрель-октябрь) приходится 65-70 % годовой суммы осадков.

Постоянный снежный покров устанавливается в первой декаде декабря, в начале марта начинается снеготаяние, длящееся около 25 дней. Высота снежного

покрова колеблется от 20 до 40см (максимум 60 см), а сам покров лежит в среднем 3,5-4 месяца.

Согласно районированию территории Российской Федерации по климатическим характеристикам, рекомендуемому в СП 20.13330.2016, участок изысканий относится:

- по нормативному значению веса снегового покрова – к II району (прилож. Е, карта 1);

- по нормативному значению ветрового давления – ко II району (прилож. Е, карта 2);

- по нормативному значению толщины стенки гололеда – ко II району (прилож. Е, карта 3).

Согласно методике, изложенной в п.п. 5.5.2-5.5.3 СП 22.13330.2016, нормативные глубины сезонного промерзания для различных грунтов данного района составляют:

- суглинки и глины – 99 см;

- супеси, пески мелкие и пылеватые – 121 см;

- пески гравелистые, крупных, средней крупности – 129 см.

Почвы

Структура почвенного покрова района работ представлена сложными комбинациями из черноземов обыкновенных, типичных и выщелоченных, луговато-черноземных, лугово- черноземных и черноземно-луговых почв разной степени выщелоченности, карбонатности, солонцеватости, солончаковости, развивающиеся на покровныхи делювиальных суглинках. В пониженных и заболоченных участках развиты иловатые лугово-болотные почвы. На надпойменных террасах рек встречаются опесчаненные почвы.

Почвы подвергаются эрозии (линейному размыву) под действием русловых водных потоков и площадному смыву водой, стекающей по склонам во время дождей и таяния снега.

Растительность

Растительный покров района производства работ, обусловленный нахождением в лесостепной зоне, представляет собой сочетание деревьев, кустарников и лугового разнотравья. Степная растительность сохранилась лишь в виде небольших участков. Представлена ковылем, тырсой, кипчаком, клевером. Луговые формации развиты по поймам рек и по лесным опушкам, где господствуют злаково-разнотравные сообщества с ценными кормовыми травами, овсяницей, тимофеевкой, клевером, люцерной.

В районе работ леса преимущественно смешанные и широколиственные. Из хвойных пород преобладают сосна, редко ель, из лиственных – дуб, береза, липа, клен, осина, ольха, из кустарников – крушина, бересклет, шиповник, черемуха, бузина и др.

Геоморфология и рельеф

Высокое гипсометрическое района работ наряду с низким положением базисов эрозии крупных рек за его пределами создали благоприятные условия для интенсивной деятельности эрозионных процессов. Район относится к числу внеледниковых областей, куда ледник не заходил. Край днепровского ледника проходил довольно близко от западной границы района и оказал существенное влияние на формирование рельефа. Последующие оледенения, хотя и подходили так близко, но влияние их также сказывалось в неоднократном чередовании эрозионных и аккумулятивных циклов, в образовании нескольких уступов террас в долинах рек, в смене климатических условий.

Характерной особенностью речных долин района является асимметрия их склонов. Левый склон – пологий, террасирован, правый – крутой, высокий, террасы на нем отсутствуют или протягиваются в виде узких лент. Асимметрия речных долин является одним из показателей зрелости эрозионных форм рельефа. Долины рек древние, с более или менее хорошо выраженными в рельефе надпойменными террасами. По рекам Сейм, Тускарь, Рать и Полная наблюдаются четыре надпойменные террасы.

В геоморфологическом отношении участок изысканий приурочен к сильнорасчлененной, пологоволнистой эрозионной равнине с узкими вытянутыми уплощенными междуречьями. Проектируемая трасса проходит по водораздельным склонам, надпойменным террасам р. Рать, пересекая пойму реки. Водораздельные пространства между реками Рать и Сейм, Хон и Лещинка, Полная и Млодать характеризуются пологоволнистым рельефом с преобладанием абсолютной высоты 240м. На фоне основного рельефа выделяются отдельные холмы с абсолютными высотами 250-271м. В рельефе холмы выделяются в виде эрозионных останцов, которые придают равнинной поверхности водоразделов мелкую холмистость. Водораздельное пространство между реками Тускарь и Рать имеет наиболее высокие абсолютные высоты 250-259м. Относительно местного базиса денудации, которым являются долины указанных рек, водораздел имеет максимальную высоту 80-100м.

Абсолютные отметки по устьям пробуренных скважин колеблются от 175,05 до 197,02м.

Гидрография

Реки Курской области относятся к бассейну Днепра (западная часть, 78% территории) и Дона (восточная часть, 22% территории области), отделяемым на территории области Тимско-Щигровской водораздельной грядой.

Речная сеть Курской области довольна густая (более 900 рек и ручьев). Основными реками являются: Сейм, Свапа, Тускарь, Псел (бассейн р. Днепр), в восточной части области – Тим, Кшень, Олым, Оскол (бассейн р. Дон). Реки области – равнинного типа. В пределах Курской области летне-осенний сток изменяется от 40 до 20 мм, а зимний – от 26 до 12 мм, уменьшаясь с северо-востока на юго-запад. На долю весеннего стока приходится до 70% местных водных ресурсов. Средняя продолжительность весеннего половодья, которое начинается в конце марта, – от двух недель до одного месяца. Среднее превышение уровня весеннего половодья над меженным составляет 2-4м, а в отдельные многоводные годы более 6-7м.

Питаются реки подземными водами дренирующихся водоносных горизонтов и атмосферными осадками. Паводок проходит во вторую половину апреля. Уровень

воды в паводок поднимается на 4-5м над меженным уровнем. Бурный сток талых вод приводит к интенсивному росту оврагов и промоин. Реки замерзают во второй половине декабря. Толщина льда достигает 0,25-0,50м.

Основной водной артерией Щигровского района работ является река Щигор. Длина реки – 36 км, площадь водосборного бассейна – 328 км2. Исток находится в деревне Козловка у города Щигры, река равнинного типа, с низменными берегами, немноговодна, характеризуется незначительным уклоном, течение медленное, отличается большой извилистостью, образуя на своем пути много крутых поворотов. Питание реки происходит за счет поверхностных и грунтовых вод. Наибольший сток наблюдается весной во время таяния снега. На долю талых вод приходится в среднем 50-55% годового стока. В летний период питание реки происходит главным образом за счет грунтовых вод и, периодически, за счет поверхностных. Течёт общим направлением на северо-восток, в 22 км по правому берегу принимает приток – ручей Полевая Плота, длиной 16 км, на реке несколько прудов, из которых значительный Городской пруд.

2. Обоснование определения границ зон планируемого размещения линейных объектов

Настоящим проектом планировки территории определена зона планируемого размещения линейного объекта «Автомобильная дорога по с. 2-е Мелехино, по с. 1-е Мелехино, по д. Медведев Колодезь в Щигровском районе Курской области».

Зона планируемого размещения линейного объекта включает в себя земельный участок для размещения объекта общего пользования - автомобильную дорогу с обеспечением нормативных съездов, а также надземными конструктивными элементами мостовых переходов над водными объектами.

Для расчета ширины зоны планируемого размещения автомобильной дороги использована следующая литература:

- Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»;
- задание на подготовку документации по планировке территории объекта «Автомобильная дорога по с. 2-е Мелехино, по с. 1-е Мелехино, по д. Медведев Колодезь в Щигровском районе Курской области»;
- инженерно-геодезические изыскания;
- инженерно-гидрометеорологические изыскания;
- инженерно-геологические изыскания;
- инженерно-экологические изыскания;
- данные, предоставленные Заказчиком (паспортные данные участка дороги, результаты диагностики транспортно-эксплуатационного состояния существующей дороги и искусственных сооружений, утвержденная (действующая) дислокация.

Настоящим проектом планировки территории предусмотрен отвод земель в постоянное и временное пользование (оформление публичного сервитута).

Земли, отведенные в постоянное пользование, предназначены для размещения земляного полотна (включая канавы и кюветы) и обеспечения боковой видимости. Ширина основной части проектируемой полосы отвода земельного участка составит 10 - 40 м.

Складирование материалов и изделий предусмотрено в постоянной и временной полосах отвода автомобильной дороги.

Публичный сервитут оформляется на земельные участки для организации работ по планировке территории, по реконструкции инженерных коммуникаций и под размещение строительной площадки.

Площадь земельного участка для размещения публичного сервитута составляет 1,6995 га (в том числе под реконструкцию инженерных коммуникаций). Площадь земельного участка для размещения публичного сервитута под опоры линии электропередач составляет 0,0053 га.

Площадь зоны планируемого размещения объекта капитального строительства (автомобильной дороги) составляет 5,1938 га.

На основании данного факта максимальный процент застройки зоны планируемого размещения объекта составляет 95 %.

Схемы выделяемых земель для зоны планируемого размещения автомобильной дороги приведены в томе 3 «Проект межевания территории. Основная часть».

При прохождении трассы проектируемой автомобильной дороги в границах зоны размещения линейного объекта, проектом планировки территории не предусматривается снос зданий и строений.

По окончании строительных работ земли, расположенные в зоне действия публичного сервитута, возвращаются землепользователям в состоянии, пригодном для использования их по назначению.

Проектом планировки предусмотрено дополнительное благоустройство территории.

В целях сохранения плодородного слоя почвы на площадях зоны для планируемого размещения автомобильной дороги предусматривается снятие плодородного слоя почвы из-под подошвы земляного полотна и с откосов существующего земляного полотна.

Проектируемая автомобильная дорога «проезд» по параметрам соответствует V категории. В связи с этим в соответствии с Федеральным законом «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 08.11.2007 № 257-ФЗ проектом не устанавливается граница придорожной полосы.

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 02.09.2009 № 717 «О нормах отвода земель для размещения автомобильных дорог и (или) объектов дорожного сервиса» в данном проекте планировки установлена ширина полосы отвода в зависимости от высоты насыпи, крутизны откосов.

Формирование в существующей планировочной структуре новых функциональных зон не предусмотрено.

3. Обоснование определения границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения

Проектируемую автомобильную дорогу пересекают водо- и газопроводы, линии электропередач.

Все технические решения, принятые в проекте, соответствуют требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию предприятия.

Монтажные работы и эксплуатация сооружений должны осуществляться с обязательным соблюдением действующих правил безопасности. Работы по реконструкции автомобильной дороги в местах пересечений с инженерными коммуникациями должны производиться в присутствии представителей заинтересованных организаций.

Для обеспечения охраны объектов капитального строительства, в том числе линейных объектов (водопроводов), от возможного негативного воздействия в связи с размещением автомобильной дороги предусмотрены переустройство данной инженерной сети и укладка защитных футляров.

Зона планируемого размещения линейных объектов (водопроводов), подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения, сформирована в охранной зоне трубопровода с учетом требований СП 42.13330.2016 и требований по обеспечению безопасной реконструкции.

Для обеспечения охраны объектов капитального строительства, в том числе линейных объектов (газопроводов), от возможного негативного воздействия в связи с размещением автомобильной дороги предусмотрены переустройство данной инженерной сети и укладка защитных футляров.

Зона планируемого размещения линейных объектов (газопроводов), подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения, сформирована в охранной зоне трубопровода с учетом требований постановления

Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 и требований по обеспечению безопасной реконструкции.

Для обеспечения охраны объектов капитального строительства, в том числе линейных объектов (линий электропередач), от возможного негативного воздействия в связи с размещением автомобильной дороги предусмотрены переустройство данной инженерной сети с изменением местоположения опор.

Зона планируемого размещения линейных объектов (линий электропередач), подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения, сформирована с учетом требований Норм отвода земель для электрических сетей напряжений 0,38 – 750 кВ № 14278тм-т1 и требований по обеспечению безопасной реконструкции.

Реконструкция инженерных коммуникаций выполняется в том числе и за пределами земельного участка под автомобильной дорогой, то есть требуется отвод земель во временное пользование (оформление публичного сервитута).

При обнаружении на месте производства работ подземных коммуникаций и сооружений, не значащихся в проектной документации, строительные работы необходимо приостановить, принять меры по обеспечению сохранности этих коммуникаций и сооружений, выявлению эксплуатирующей их организации и вызову ее представителя на место работ.

4. Обоснование определения предельных параметров застройки территории в границах зон планируемого размещения объектов капитального строительства, проектируемых в составе линейных объектов

Проектными решениями не предусмотрено устройство зданий, строений и сооружений, входящих в инфраструктуру линейного объекта.

5. Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного объекта (объектов) с сохраняемыми объектами капитального строительства, существующими и строящимися на момент подготовки проекта планировки территории

Реконструируемый участок автомобильной дороги пересекают инженерные коммуникации, отраженные в ведомости пересечений границ зон планируемого размещения линейного объекта с коммуникациями (таблица 2).

Таблица 1

Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного объекта с коммуникациями

Характеристика коммуникаций	ПК	Метод прокладки
Водопроводы	ПК6+73	Закрытый
Газопроводы	ПК5+51 ПК6+89 ПК19+12 ПК20+40 ПК21+22 ПК21+43	Закрытый
Линии электропередач	ПК6+75 ПК10+47 ПК14+10 ПК17+18	Надземный

6. Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного объекта (объектов) с объектами капитального строительства, строительство которых запланировано в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории

Ранее утвержденная документация по планировке территории на рассматриваемом участке отсутствует.

7. Ведомость пересечений границ зон планируемого размещений линейного объекта (объектов) с водными объектами

Проектируемый участок автомобильной дороги пересекает водные объекты, отраженные в ведомости пересечений границ зон планируемого размещения линейного объекта с водными объектами (таблица 3).

Таблица 2

Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного объекта с коммуникациями

Наименование водного объекта	ПК	Речной бассейн
р. Рать	ПК1+84	р. Днепр

8. Приложение

8.1. Материалы и результаты инженерных изысканий

По результатам проведения инженерных изысканий были получены следующие материалы:

- Технический отчет по результатам инженерно-геодезических изысканий 1941/01-25-ИГДИ;
- Технический отчет по результатам инженерно-геологических изысканий 1941/01-25-ИГИ;
- Технический отчет по результатам инженерно-гидрометеорологических изысканий 1941/01-25-ИГМИ;
- Технический отчет по результатам инженерно-экологических изысканий 1941/01-25-ИЭИ.

8.2. Программа на проведение инженерных изысканий

- Программа инженерно-геодезических изысканий 1941/01-25-ИГДИ;
- Программа инженерно-геологических изысканий 1941/01-25-ИГИ;
- Программа инженерно-гидрометеорологических изысканий 1941/01-25-ИГМИ;
- Программа инженерно-экологических изысканий 1941/01-25-ИЭИ.

8.3. Исходные данные, используемые при подготовке проекта планировки территории

Проект планировки территории для размещения линейного объекта «Автомобильная дорога по с. 2-е Мелехино, по с. 1-е Мелехино, по д. Медведев Колодезь в Щигровском районе Курской области» выполнен в соответствии со следующими основными нормативно-техническими материалами, действующими на территории РФ:

- Постановление Правительства Российской Федерации от 12.05.2017 № 564 «Об утверждении положения о составе и содержании проектов планировки территории, предусматривающих размещение одного или нескольких линейных объектов»;
- Градостроительный кодекс РФ;
- Земельный кодекс РФ;
- Федеральный закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»;

- Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»;
- Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
- Письмо департамента обеспечения безопасности дорожного движения МВД России от 16.01.2006 № 538;
- Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
- СП 42.13330.2016. «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*»;
- СП 131.13330.2020 «Строительная климатология»;
- СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85*»;
- СП 165.1325800.2014 «Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне. Актуализированная редакция СНиП 2.01.51-90»;
- СП 30-102-99 «Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного строительства»;
- Приказ Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 10.11.2020 № П/0412 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков».

Проект планировки территории разработан с использованием следующих материалов:

- Схема территориального планирования Щигровского района Курской области, утвержденная решением Представительного Собрания Щигровского района Курской области (четвертого созыва) от 23.11.2021 № 236-4-ПС;
- Правила землепользования и застройки муниципального образования «Мелехинский сельсовет» Щигровского района Курской области в редакции

решения Представительного Собрания Щигровского района Курской области (четвертого созыва) от 10.06.2021 № 199-4-ПС;

- Генеральный план муниципального образования «Мелехинский сельсовет» Щигровского района Курской области в редакции решения Собрания депутатов Мелехинского сельсовета от 06.03.2014 № 82;
- Письмо главы Щигровского района Курской области от 03.03.2026 № 01-4/490;
- Письмо Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 15.04.2025 № 15-32/15852;
- Письмо Министерства природных ресурсов Курской области от 14.01.2026 № 01-08/13.

8.4. Решение о подготовке документации по планировке территории с приложением задания

Проект планировки территории для размещения линейного объекта «Автомобильная дорога по с. 2-е Мелехино, по с. 1-е Мелехино, по д. Медведев Колодезь в Щигровском районе Курской области» разработан на основании решения Министерства архитектуры и градостроительства Курской области от 04.02.2026 № 01-12/9.

Приложения

ГЛАВА
ЩИГРОВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

306530, Курская область, г. Щигры, ул. Октябрьская, 35. тел. 8(47145) 4-16-38, факс 8(47145) 4-22-74
ОКПО 04032540, ОГРН 1054635011837, ИНН / КПП 4628003191 / 462801001

«03» 03 2026 г. № 01-34/490

На № 1941/208 от 26.02.2026

Директору
ООО «ГеоТехТранс»
К.Н. Родионову

Уважаемый Кирилл Николаевич!

Администрация Щигровского района Курской области предоставляет Вам для разработки документации по планировке территории (проект планировки территории и проект межевания в его составе) для размещения линейного объекта: Автомобильная дорога по с. 2е-Мелехино, по с. 1-е Мелехино, по д. Медведев Колодезь в Щигровском районе Курской области следующие данные:

- информации о ранее разработанных схем на кадастровом плане территории не имеется;
- ранее разработанная документация по планировке территории в границах Объекта отсутствует;
- координаты красных линий улично-дорожной сети участка, фактически находящегося в границах Объекта отсутствуют;
- информация о границах существующих элементов планировочной структуры в пределах территории, в отношении которой осуществляется подготовка проектной документации отсутствует;
- информацией о границах территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера не располагаем. ЗОУИТ природных территорий с реестровыми номерами: 46:00-6.646, 46:00-6.648 находятся в границах Объекта.

Глава Щигровского района
Курской области Ю.И. Астахов

Л.В. Мосина
4-16-58

**МИНИСТЕРСТВО
ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(Минприроды России)**

ул. Б. Грузинская, д. 4/6, Москва, 125993
Тел. (499) 254-48-00, факс (499) 254-43-10
сайт: www.mnr.gov.ru
e-mail: minprirody@mnr.gov.ru
телетайп 112242 СФЕН

ФАУ «Главгосэкспертиза России»

15.04.2025 № 15-32/15852

на № _____ от _____

О направлении актуализированных перечней ООПТ федерального значения

Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации рассмотрело письмо ФАУ «Главгосэкспертиза России» от 14.03.2025 № 09-1/4420-СБ и направляет актуализированные перечни действующих особо охраняемых природных территорий федерального значения (заповедники, национальные парки, заказники), планируемых к созданию особо охраняемых природных территорий федерального значения, а также ботанических садов, дендрологических парков и памятников природы федерального значения.

Приложения: Приложение 1 на 1 л. в 1 экз.
Приложение 2 на 2 л. в 1 экз.
Приложение 3 на 3 л. в 1 экз.

Подлинник электронного документа, подписанного ЭП, хранится в системе электронного документооборота Минприроды России
СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП
Сертификат: 00CFC4C88C4C0C5D90EE01020DA3356A2E
Владелец: Маканова Ирина Юрьевна
Действителен с 17.09.2024 по 11.12.2025

Директор Департамента
государственной политики и
регулирования в сфере развития
ООПТ

И.Ю. Маканова

Исп.: Кревер О.Н.
Конт. телефон: (495)228-00-85 (доб. 10-20)

ФАУ «Главгосэкспертиза России»
Вх. № 8545 (1+6)
15.04.2025 г.

Перечень действующих ООПТ федерального значения

№	ООПТ	Дата создания	Федеральный округ	Субъект РФ	Район	Общая площадь ООПТ, га по правоудостоверяющим документам	Морская акватория, га
1	Государственный природный заповедник "Азас"	11.01.1985	Сибирский федеральный округ	Республика Тыва	Тоджинский кожуун	337 300,00	0,0
2	Алтайский государственный природный биосферный заповедник	07.10.1967	Сибирский федеральный округ	Республика Алтай	Турочакский, Улаганский районы	869 558,00	0,0
3	Государственный природный биосферный заповедник "Аскания-Нова" имени Ф.Э. Фальц-Фейна	15.11.2024	Южный федеральный округ	Херсонская область	Чаплынский муниципальный округ	11 298,76	0,0
4	Астраханский ордена Трудового Красного Знамени государственный природный биосферный заповедник	11.04.1919	Южный федеральный округ	Астраханская область	Володарский, Икрянинский, Камызякский районы	67 917,00	11 298,0
5	Государственный природный заповедник "Байкало-Ленский"	05.12.1986	Сибирский федеральный округ	Иркутская область	Качугский, Ольхонский районы	659 919,00	0,0
6	Байкальский государственный природный биосферный заповедник	26.09.1969	Дальневосточный федеральный округ	Республика Бурятия	Джидинский, Кабанский, Селенгинский районы	167 871,12	0,0
7	Государственный природный биосферный заповедник "Баргузинский" имени К.А. Забелина	20.01.1917	Дальневосточный федеральный округ	Республика Бурятия	Северобайкальский район	374 346,00	0,0
8	Государственный природный заповедник "Басеги"	01.10.1982	Приволжский федеральный округ	Пермский край	Горнозаводский, Гремячинский районы	37 957,00	0,0
9	Государственный природный заповедник "Бастак"	28.01.1997	Дальневосточный федеральный округ	Еврейская автономная область	Биробиджанский, Облученский, Смидовичский районы	127 094,50	0,0
10	Башкирский государственный природный заповедник	03.09.1929	Приволжский федеральный округ	Республика Башкортостан	Абзелиловский, Белорецкий, Бурзянский районы	49 609,00	0,0
11	Государственный природный заповедник "Белогорье"	13.06.1979	Центральный федеральный округ	Белгородская область	Борисовский район; Губкинский городской округ; Новооскольский район; Старооскольский городской округ	2 143,8099	0,0
12	Государственный природный заповедник "Богдинско-Баскунчакский"	18.11.1997	Южный федеральный округ	Астраханская область	Ахтубинский район	18 478,00	0,0
13	Государственный природный заповедник "Болоньский"	18.11.1997	Дальневосточный федеральный округ	Хабаровский край	Амурский, Нанайский районы	103 600,00	0,0
14	Государственный природный заповедник "Большая Кокшага"	14.03.1993	Приволжский федеральный округ	Республика Марий Эл	Килемарский, Медведевский районы	21 405,00	0,0
15	Государственный природный заповедник "Большехехцирский"	03.10.1963	Дальневосточный федеральный округ	Хабаровский край	Хабаровский район, район им. Лазо	45 340,20	0,0
16	Государственный природный заповедник "Большой Арктический"	11.05.1993	Сибирский федеральный округ	Красноярский край	Таймырский Долгано-Ненецкий район	4 169 222,00	980 934,0
17	Государственный природный заповедник "Ботчинский"	25.05.1994	Дальневосточный федеральный округ	Хабаровский край	Советско-Гаванский район	267 380,00	0,0
18	Государственный природный биосферный заповедник "Брянский лес"	14.07.1987	Центральный федеральный округ	Брянская область	Суземский, Трубчевский районы	12 280,57	0,0
19	Государственный природный заповедник "Буреинский"	12.08.1987	Дальневосточный федеральный округ	Хабаровский край	Верхнебуреинский район	358 444,00	0,0
20	Государственный природный заповедник "Васюганский"	16.12.2017	Сибирский федеральный округ	Новосибирская область	Северный, Убинский районы	614 803,00	0,0
				Томская область	Бакчарский район		
21	Государственный природный заповедник "Верхне-Тазовский"	24.12.1986	Уральский федеральный округ	Ямало-Ненецкий автономный округ	Красноселькупский район	631 308, 0	0,0
22	Висимский государственный природный биосферный заповедник	(07.03.1946) 06.07.1971	Уральский федеральный округ	Свердловская область	Кировградский городской округ	33 508,84	0,0

43

23	Государственный природный заповедник "Витимский"	20.05.1982	Сибирский федеральный округ	Иркутская область	Бодайбинский район	585 021,00	0,0
24	Государственный природный заповедник "Вишерский"	26.02.1991	Приволжский федеральный округ	Пермский край	Красновишерский район	241 200,00	0,0
25	Волжско-Камский государственный природный биосферный заповедник	13.04.1960	Приволжский федеральный округ	Республика Татарстан	Зеленодольский, Лаишевский районы	11 377,4445	0,0
26	Воронежский государственный природный биосферный заповедник имени В.М. Пескова	03.12.1923	Центральный федеральный округ	Воронежская область	Верхнехавский, Рамонский районы	31 053,90	0,0
				Липецкая область	Усманский район		
27	Государственный природный заповедник "Воронинский"	12.08.1994	Центральный федеральный округ	Тамбовская область	Инжавинский, Кирсановский районы	10 319,50	0,0
28	Государственный природный заповедник "Восток Финского залива"	21.12.2017	Северо-Западный федеральный округ	Ленинградская область	Выборгский, Кингисеппский районы	14 086,27	13 166,0
29	Государственный природный заповедник "Дагестанский"	09.01.1987	Северо-Кавказский федеральный округ	Республика Дагестан	Кумторкалинский, Тарумовский районы	19 061,00	9 300,0
30	Дальневосточный морской биосферный государственный природный заповедник	24.03.1978	Дальневосточный федеральный округ	Приморский край	Владивостокский городской округ; Хасанский район	64 316,30	63 000,0
31	Дарвинский государственный природный биосферный заповедник	15.07.1945	Северо-Западный федеральный округ	Вологодская область	Череповецкий район	112 630,00	0,0
			Центральный федеральный округ	Ярославская область	Брейтовский район		
32	Государственный природный биосферный заповедник "Даурский"	25.12.1987	Дальневосточный федеральный округ	Забайкальский край	Борзинский, Ононский районы	84 106,06	0,0
33	Государственный природный заповедник "Денежкин Камень"	(07.03.1946) 16.08.1991	Уральский федеральный округ	Свердловская область	Ивдельский городской округ, Североуральский городской округ	78 192,00	0,0
34	Государственный природный заповедник "Джергинский"	14.08.1992	Дальневосточный федеральный округ	Республика Бурятия	Курумканский район	237 806,00	0,0
35	Государственный природный заповедник "Джугджурский"	10.09.1990	Дальневосточный федеральный округ	Хабаровский край	Аяно-Майский район	859 956,00	53 700,0
36	Жигулевский государственный природный биосферный заповедник имени И.И. Спрыгина	19.08.1927	Приволжский федеральный округ	Самарская область	Волжский, Ставропольский районы	23 384,00	0,0
37	Зейский государственный природный заповедник	03.10.1963	Дальневосточный федеральный округ	Амурская область	Зейский район	99 430,00	0,0
38	Кабардино-Балкарский высокогорный государственный природный заповедник	08.01.1976	Северо-Кавказский федеральный округ	Кабардино-Балкарская Республика	Чегемский, Черекский районы	82 649,00	0,0
39	Кавказский государственный природный биосферный заповедник имени Х.Г. Шапошникова	12.05.1924	Северо-Кавказский федеральный округ	Карачаево-Черкесская Республика	Урупский район	278 207,06	0,0
			Южный федеральный округ	Республика Адыгея	Майкопский район		
				Краснодарский край	Город-курорт Сочи, Мостовский район		
40	Государственный природный заповедник "Казантипский"	12.05.1998 13.09.2018	Южный федеральный округ	Республика Крым	Ленинский район	450,10	56,0
41	Государственный природный заповедник "Калужские засеки"	05.11.1992	Центральный федеральный округ	Калужская область	Ульяновский район	18 533,00	0,0
42	Кандалакшский государственный природный заповедник	07.09.1932	Северо-Западный федеральный округ	Мурманская область	Городской округ ЗАТО Североморск; Кандалакшский, Печенгский, Терский районы	70 527,00	49 856,0
				Республика Карелия	Лоухский район		
43	Государственный природный биосферный заповедник "Катунский"	25.07.1991	Сибирский федеральный округ	Республика Алтай	Усть-Коксинский район	151 637,00	0,0
44	Государственный природный биосферный заповедник "Кедровая падь"	25.10.1916	Дальневосточный федеральный округ	Приморский край	Хасанский район	18 044,81	0,0
45	Государственный природный биосферный заповедник "Керженский"	23.04.1993	Приволжский федеральный округ	Нижегородская область	Семёновский район, г. Бор	46 940,00	0,0

44

46	Государственный природный заповедник "Кивач"	11.06.1931	Северо-Западный федеральный округ	Республика Карелия	Кондопожский район	10 880,40	0,0
47	Государственный природный заповедник "Кологривский лес" имени М.Г. Синицына	21.01.2006	Центральный федеральный округ	Костромская область	Кологривский, Мантуровский, Нейский, Парфеньевский, Чухломский районы	58 939,56	0,0
48	Государственный природный заповедник "Комсомольский"	03.10.1963	Дальневосточный федеральный округ	Хабаровский край	Комсомольский район	64 412,40	0,0
49	Государственный природный заповедник "Корякский"	26.12.1995	Дальневосточный федеральный округ	Камчатский край	Олюторский, Пенжинский районы	327 156,00	83 000,0
50	Государственный природный заповедник "Костомукшский"	14.12.1983	Северо-Западный федеральный округ	Республика Карелия	Костомукшский городской округ	47 569,00	0,0
51	Кроноцкий государственный природный биосферный заповедник	01.06.1934	Дальневосточный федеральный округ	Камчатский край	Елизовский, Мильковский районы	1 147 619,37	135 000,0
52	Государственный природный заповедник "Кузнецкий Алатау"	27.12.1989	Сибирский федеральный округ	Кемеровская область	Междуреченский городской округ, Новокузнецкий, Тисульский районы	412 900,00	0,0
53	Государственный природный заповедник "Курильский"	10.02.1984	Дальневосточный федеральный округ	Сахалинская область	Южно-Курильский городской округ	65 365,00	0,0
54	Лазовский государственный природный заповедник имени Л.Г. Капланова	10.02.1935	Дальневосточный федеральный округ	Приморский край	Лазовский район	120 998,30	0,0
55	Лапландский государственный природный биосферный заповедник"	17.01.1930	Северо-Западный федеральный округ	Мурманская область	Городской округ Апатиты; Городской округ Ковдорский район; Городской округ Мончегорск; Кольский район	278 435,00	0,0
56	Государственный природный заповедник "Лебяжьи острова"	09.02.1949 13.09.2018	Южный федеральный округ	Республика Крым	Раздольненский район	9 612,00	9 560,1
57	Государственный природный заповедник "Магаданский"	05.01.1982	Дальневосточный федеральный округ	Магаданская область	Ольский, Среднеканский районы	883 818,18	0,0
58	Государственный природный заповедник "Малая Сосьва" имени В.В. Раевского	17.02.1976	Уральский федеральный округ	Ханты-Мансийский автономный округ — Югра	Берёзовский, Октябрьский, Советский районы	225 562,00	0,0
59	Государственный природный заповедник "Медвежьи острова"	30.06.2020	Дальневосточный федеральный округ	Республика Саха (Якутия)	Нижнеколымский улус	815 568,35	467 957,9
60	Мордовский государственный природный заповедник имени П.Г. Смидовича	05.03.1936	Приволжский федеральный округ	Республика Мордовия	Темниковский район	32 162,00	0,0
61	Государственный природный заповедник "Ненецкий"	18.12.1997	Северо-Западный федеральный округ	Ненецкий автономный округ		313 400,00	181 900,0
62	Нижне-Свирский государственный природный заповедник	11.06.1980	Северо-Западный федеральный округ	Ленинградская область	Лодейнопольский район	41 879,00	0,0
63	Государственный природный заповедник "Норский"	02.02.1998	Дальневосточный федеральный округ	Амурская область	Селемджинский район	211 168,00	0,0
64	Государственный природный заповедник "Нургуш"	25.05.1994	Приволжский федеральный округ	Кировская область	Котельничский, Нагорский районы	23 734,00	0,0
65	Окский государственный природный биосферный заповедник	10.02.1935	Центральный федеральный округ	Рязанская область	Клепиковский, Спасский районы	55 744,00	0,0
66	Государственный природный заповедник "Олёкминский"	03.01.1984	Дальневосточный федеральный округ	Республика Саха (Якутия)	Олёкминский район	847 102,00	0,0
67	Государственный природный заповедник "Опукский"	12.05.1989 13.09.2018	Южный федеральный округ	Республика Крым	Ленинский район	1 592,30	60,0
68	Государственный природный заповедник "Оренбургский"	12.05.1989	Приволжский федеральный округ	Оренбургская область	Акбулакский, Беляевский, Кувандыкский, Первомайский, Светлинский районы	38 190,54	0,0
69	Государственный природный заповедник "Остров Врангеля"	23.03.1976	Дальневосточный федеральный округ	Чукотский автономный округ	Иультинский район	2 225 650,00	1 430 000,0
70	Государственный природный заповедник "Пасвик"	16.07.1992	Северо-Западный федеральный округ	Мурманская область	Печенгский район	14 586,00	0,0
71	Печоро-Илычский государственный природный биосферный заповедник	04.05.1930	Северо-Западный федеральный округ	Республика Коми	Район Вуктыл; Троицко-Печорский район	721 322,00	0,0

45

72	Государственный природный заповедник "Пинежский"	20.08.1974	Северо-Западный федеральный округ	Архангельская область	Пинежский район	51 522,00	0,0
73	Государственный природный заповедник "Полистовский"	25.05.1994	Северо-Западный федеральный округ	Псковская область	Бежаницкий, Локнянский районы	37 836,61	0,0
74	Государственный природный заповедник "Поронайский"	30.03.1988	Дальневосточный федеральный округ	Сахалинская область	Поронайский городской округ	56 694,00	0,0
75	Государственный природный заповедник "Приволжская лесостепь"	20.07.1989	Приволжский федеральный округ	Пензенская область	Камешкирский, Колышлейский, Кузнецкий, Неверкинский, Пензенский районы	8 242,00	0,0
76	Приокско-Террасный государственный природный биосферный заповедник имени М.А. Заблоцкова	19.06.1945	Центральный федеральный округ	Московская область	Серпуховский район	4 945,00	0,0
77	Государственный природный заповедник "Присурский"	27.12.1995	Приволжский федеральный округ	Чувашская Республика	Алатырский, Батыревский, Яльчикский районы	9 147,80	0,0
78	Государственный природный заповедник "Путоранский"	15.12.1988	Сибирский федеральный округ	Красноярский край	Таймырский Долгано-Ненецкий район	1 887 251,00	0,0
79	Государственный природный заповедник "Рдейский"	25.05.1994	Северо-Западный федеральный округ	Новгородская область	Поддорский, Холмский районы	36 922,00	0,0
80	Государственный природный биосферный заповедник "Ростовский"	27.12.1995	Южный федеральный округ	Ростовская область	Орловский, Ремонтненский районы	9 464,80	0,0
81	Государственный природный биосферный заповедник "Саяно-Шушенский"	17.03.1976	Сибирский федеральный округ	Красноярский край	Ермаковский, Шушенский районы	390 366,00	0,0
82	Северо-Осетинский государственный природный заповедник	07.09.1967	Северо-Кавказский федеральный округ	Республика Северная Осетия — Алания	Алагирский, Ардонский районы	31 232,71	0,0
83	Сихотэ-Алинский государственный природный биосферный заповедник имени К.Г. Абрамова	10.02.1935	Дальневосточный федеральный округ	Приморский край	Дальнегорский городской округ; Красноармейский, Тернейский районы	401 600,00	2 900,0
84	Сохондинский государственный природный биосферный заповедник	11.12.1973	Дальневосточный федеральный округ	Забайкальский край	Красночикойский, Кыринский, Улётовский районы	210 988,00	0,0
85	Государственный природный биосферный заповедник "Таймырский"	23.02.1979	Сибирский федеральный округ	Красноярский край	Таймырский Долгано-Ненецкий район	1 781 536,00	937 960,0
86	Государственный природный заповедник "Тигирекский"	04.12.1999	Сибирский федеральный округ	Алтайский край	Змеиногорский, Краснощёковский, Третьяковский районы	82 802,20	0,0
87	Государственный природный заповедник "Тунгусский"	09.10.1995	Сибирский федеральный округ	Красноярский край	Эвенкийский муниципальный район	296 562,00	0,0
88	Государственный природный биосферный заповедник "Убсунурская котловина"	24.01.1993	Сибирский федеральный округ	Республика Тыва	Монгун-Тайгинский кожуун, Тес-Хемский кожуун, Эрзинский кожуун	323 198,40	0,0
89	Государственный природный заповедник "Уссурийский" имени В.Л.Комарова	07.08.1934	Дальневосточный федеральный округ	Приморский край	Уссурийский городской округ; Шкотовский район	41 234,3609	0,0
90	Государственный природный заповедник "Усть-Ленский"	18.12.1985	Дальневосточный федеральный округ	Республика Саха (Якутия)	Булунский улус (район)	1 433 000,00	0,0
91	Государственный природный заповедник "Утриш"	02.09.2010	Южный федеральный округ	Краснодарский край	Город-курорт Анапа; г. Новороссийск	11 338,76	1 428,4
92	Государственный природный биосферный заповедник "Хакасский"	04.09.1999	Сибирский федеральный округ	Республика Хакасия	Боградский, Орджоникидзевский, Таштыпский, Усть-Абаканский, Ширинский районы	267 565,30	0,0
93	Государственный природный биосферный заповедник "Ханкайский"	28.12.1990	Дальневосточный федеральный округ	Приморский край	Кировский, Спасский, Ханкайский, Хорольский, Черниговский районы	39 289,00	0,0
94	Хинганский государственный природный заповедник	03.10.1963	Дальневосточный федеральный округ	Амурская область	Архаринский район	97 073,00	0,0
95	Хопёрский государственный природный заповедник	10.02.1935	Центральный федеральный округ	Воронежская область	Грибановский, Новохопёрский, Поворинский районы	16 758,1048	0,0
96	Центрально-Лесной государственный природный биосферный заповедник	31.12.1931	Центральный федеральный округ	Тверская область	Андреапольский, Нелидовский районы	24 415,00	0,0
97	Государственный природный биосферный заповедник "Центральносибирский"	09.01.1985	Сибирский федеральный округ	Красноярский край	Туруханский район; Эвенкийский муниципальный район	972 017,00	0,0

46

98	Центрально-Чернозёмный государственный природный биосферный заповедник имени профессора В.В. Алёхина	10.02.1935	Центральный федеральный округ	Курская область	Горшеченский, Курский, Мантуровский, Медвенский, Обоянский, Пристенский районы	5 284,40	0,0
99	Государственный природный биосферный заповедник "Чёрные земли"	11.06.1990	Южный федеральный округ	Республика Калмыкия	Черноземельский, Яшалтинский, Яшкульский районы	121 901,00	0,0
100	Государственный природный заповедник "Шайтан-Тау"	09.10.2014	Приволжский федеральный округ	Оренбургская область	Кувандыкский район	6 726,00	0,0
101	Государственный природный биосферный заповедник "Шульган-Таш"	06.01.1986	Приволжский федеральный округ	Республика Башкортостан	Бурзянский район	22 531,00	0,0
102	Государственный природный заповедник "Эрзи"	21.12.2000	Северо-Кавказский федеральный округ	Республика Ингушетия	Джейрахский, Сунженский районы	35 292,00	0,0
103	Государственный природный заповедник "Юганский"	31.05.1982	Уральский федеральный округ	Ханты-Мансийский автономный округ — Югра	Сургутский район	648 636,00	0,0
104	Южно-Уральский государственный природный заповедник	19.06.1978	Приволжский федеральный округ	Республика Башкортостан	Белорецкий район	252 824,00	0,0
			Уральский федеральный округ	Челябинская область	Катав-Ивановский район		
105	Государственный природный заповедник "Ялтинский горно-лесной"	20.02.1973 13.09.2018	Южный федеральный округ	Республика Крым	Городской округ Ялта	14 459,58	0,0
106	Государственный природный заповедник "Карадагский" "Карадагская научная станция имени Т.И.Вяземского - природный заповедник РАН"	09.08.1979 13.09.2018	Южный федеральный округ	Республика Крым	Городской округ Феодосия	2 874,20	809,1
107	ФГБУ Государственный природный заповедник "Ильменский государственный заповедник имени В.И. Ленина"	14.05.1920	Уральский федеральный округ	Челябинская область	Миасский городской округ; Аргаяшский, Брединский, Кизильский, Чебаркульский районы	33 716,10	0,0
108	Государственный природный заповедник "Галичья гора"	25.04.1925	Центральный федеральный округ	Липецкая область	Елецкий, Задонский, Краснинский районы	231,00	0,0
1	Национальный парк "Алания"	18.02.1998	Северо-Кавказский федеральный округ	Республика Северная Осетия — Алания	Ирафский район	54 926,00	0,0
2	Национальный парк "Алханай"	15.05.1999	Дальневосточный федеральный округ	Забайкальский край	Дульдургинский район	141 907,00	0,0
3	Национальный парк "Анюйский" имени В.К. Арсеньева	15.12.2007	Дальневосточный федеральный округ	Хабаровский край	Нанайский район	429 370,00	0,0
4	Национальный парк "Башкирия"	11.09.1986	Приволжский федеральный округ	Республика Башкортостан	Бурзянский, Кугарчинский, Мелеузовский районы	82 300,00	0,0
5	Национальный парк "Берингия"	17.01.2013	Дальневосточный федеральный округ	Чукотский автономный округ	Иультинский, Провиденский, Чукотский районы	1 819 454,00	332 180,0
6	Национальный парк "Бикин"	03.11.2015	Дальневосточный федеральный округ	Приморский край	Пожарский район	1 160 469,00	0,0
7	Национальный парк "Бузулукский бор"	02.06.2007	Приволжский федеральный округ	Оренбургская область	Бузулукский район	106 778,28	0,0
				Самарская область	Богатовский, Борский, Кинель-Черкасский районы		
8	Национальный парк "Валдайский"	17.05.1990	Северо-Западный федеральный округ	Новгородская область	Валдайский, Демянский, Окуловский районы	158 500,00	0,0
9	Национальный парк "Водлозерский"	20.04.1991	Северо-Западный федеральный округ	Архангельская область	Онежский район	468 000,00	0,0
				Республика Карелия	Пудожский район		
10	Национальный парк "Воттоваара"	20.10.2023	Северо-Западный федеральный округ	Республика Карелия	Муезерский, Медвежьегорский муниципальные районы	14 059,087	
11	Национальный парк "Виштынецкий"	01.04.2024	Северо-Западный федеральный округ	Калининградская область	Нестеровский и Озерский муниципальные округа	27 634,3693	
12	Национальный парк "Гыданский"	07.10.1996 10.12.2019	Уральский федеральный округ	Ямало-Ненецкий автономный округ	Тазовский район	878 174,00	169 529,6
13	Национальный парк "Дьяковский лес"	29.12.2023	Приволжский федеральный округ	Саратовская область	Краснокутский район	18 532,6257	

47

14	Забайкальский национальный парк	12.09.1986	Дальневосточный федеральный округ	Республика Бурятия	Баргузинский район	268 993,3306	0,0
15	Национальный парк "Земля леопарда"	05.04.2012	Дальневосточный федеральный округ	Приморский край	Владивостокский городской округ; Надеждинский район; Уссурийский городской округ; Хасанский район	268 797,12	0,0
16	Национальный парк "Зигальга"	18.11.2019	Уральский федеральный округ	Челябинская область	Катав-Ивановский район	45 661,80	0,0
17	Национальный парк "Зов тигра"	02.06.2007	Дальневосточный федеральный округ	Приморский край	Лазовский, Ольгинский, Чугуевский районы	83 489,8688	0,0
18	Национальный парк "Зюраткуль"	03.11.1993	Уральский федеральный округ	Челябинская область	Саткинский район	88 249,00	0,0
19	Национальный парк "Калевальский"	30.11.2006	Северо-Западный федеральный округ	Республика Карелия	Костомукшский городской округ	74 400,00	0,0
20	Национальный парк "Кенозерский"	28.12.1991	Северо-Западный федеральный округ	Архангельская область	Каргопольский, Плесецкий муниципальные округа	139 200,00	0,0
21	Национальный парк "Кисловодский"	02.06.2016	Северо-Кавказский федеральный округ	Ставропольский край	город-курорт Кисловодск	965,79	0,0
22	Национальный парк "Кодар"	08.02.2018	Дальневосточный федеральный округ	Забайкальский край	Каларский район	491 709,90	0,0
23	Национальный парк "Койгородский"	07.12.2019	Северо-Западный федеральный округ	Республика Коми	Койгородский, Прилузский районы	56 700,032	0,0
24	Национальный парк "Командорскиие острова" имени С.В. Маракова	23.04.1993 21.04.2022	Дальневосточный федеральный округ	Камчатский край	Алеутский район	3 648 679,00	3 463 300,0
25	Национальный парк "Красноярские Столбы"	30.06.1925 28.11.2019	Сибирский федеральный округ	Красноярский край	Березовский район, г. Красноярск	47 219,00	0,0
26	Национальный парк "Куршская коса"	06.11.1987	Северо-Западный федеральный округ	Калининградская область	Зеленоградский городской округ	6 621,00	0,0
27	Национальный парк "Кыталык"	24.12.2019	Дальневосточный федеральный округ	Республика Саха (Якутия)	Аллаиховский улус (район)	1 885 554,00	81 432,0
28	Национальный парк "Ладожские шхеры"	28.12.2017	Северо-Западный федеральный округ	Республика Карелия	Лахденпохский, Питкярантский, Сортавальский районы	122 008,30	0,0
29	Национальный парк "Ленские столбы"	06.08.2018	Дальневосточный федеральный округ	Республика Саха (Якутия)	Алданский, Олёкминский районы; Хангаласский улус	1 217 941,00	0,0
30	Национальный парк "Лосиный остров"	24.08.1983	Центральный федеральный округ	Московская область	Мытищинский, Пушкинский, Щёлковский районы; г. Балашиха	12 881,00	0,0
				г. Москва			
31	Национальный парк "Марий Чодра"	13.09.1985	Приволжский федеральный округ	Республика Марий Эл	Волжский, Звениговский, Моркинский районы	36 600,00	0,0
32	Национальный парк "Мещера"	09.04.1992	Центральный федеральный округ	Владимирская область	Гусь-Хрустальный район	118 758,00	0,0
33	Национальный парк "Мещерский"	09.04.1992	Центральный федеральный округ	Рязанская область	Клепиковский, Рязанский районы	103 014,00	0,0
34	Национальный парк "Нечкинский"	16.10.1997	Приволжский федеральный округ	Удмуртская Республика	Воткинский, Завьяловский, Сарапульский районы	20 753,00	0,0
35	Национальный парк "Нижегородское Поволжье" имени В.А. Лебедева	28.03.2024	Приволжский	Нижегородская область	Шарангский, Лысковский, Воскресенский, Кстовский, Сосновский муниципальные округа; городские округа Воротынский, Перевозский, город Бор, город Арзамас	65 802,5213	
36	Национальный парк "Нижняя Кама"	20.04.1991	Приволжский федеральный округ	Республика Татарстан	Елабужский, Менделеевский, Нижнекамский, Тукаевский районы; г. Елабуга	26 112,00	0,0
37	Национальный парк "Онежское Поморье"	26.02.2013	Северо-Западный федеральный округ	Архангельская область	Онежский, Приморский районы	201 668,00	21 000,0
38	Национальный парк "Орловское Полесье"	09.01.1994	Центральный федеральный округ	Орловская область	Знаменский, Хотынецкий районы	77 745,00	0,0

48

39	Национальный парк "Паанаярви"	20.05.1992	Северо-Западный федеральный округ	Республика Карелия	Лоухский район	104 354,00	0,0
40	Национальный парк "Плещеево озеро"	26.09.1988	Центральный федеральный округ	Ярославская область	Переславский район	23 790,00	0,0
41	Прибайкальский национальный парк	13.02.1986	Сибирский федеральный округ	Иркутская область	Иркутский, Ольхонский, Слюдянский районы	418 000,00	0,0
42	Национальный парк "Припышминские боры"	20.06.1993	Уральский федеральный округ	Свердловская область	Талицкий городской округ; Тугулымский городской округ	49 050,00	0,0
43	Национальный парк "Приэльбрусье"	22.09.1986	Северо-Кавказский федеральный округ	Кабардино-Балкарская Республика	Зольский, Эльбрусский районы	101 020,00	0,0
44	Национальный парк "Русская Арктика"	15.06.2009	Северо-Западный федеральный округ	Архангельская область	городской округ Новая земля	8 777 831,14	6 544 067,1
45	Национальный парк "Русский Север"	20.03.1992	Северо-Западный федеральный округ	Вологодская область	Кирилловский район	166 400,00	0,0
46	Национальный парк "Сайлюгемский"	27.02.2010	Сибирский федеральный округ	Республика Алтай	Кош-Агачский район	118 537,24	0,0
47	Национальный парк "Салаир"	11.09.2020	Сибирский федеральный округ	Алтайский край	Заринский, Тогульский, Ельцовский, Солтонский районы	161 220,80	0,0
48	Национальный парк "Самарская Лука"	28.04.1984	Приволжский федеральный округ	Самарская область	Волжский, Ставропольский, Сызранский районы; г. Жигулевск; г. Самара	131 346,00	0,0
49	Национальный парк "Самурский"	25.12.2019	Северо-Кавказский федеральный округ	Республика Дагестан	Ахтынский, Дербентский, Докузпаринский, Магарамкентский районы	48 273,15	1 111,8
50	Национальный парк "Себежский"	08.01.1996	Северо-Западный федеральный округ	Псковская область	Себежский район	50 021,00	0,0
51	Национальный парк "Сенгилеевские горы"	16.03.2017	Приволжский федеральный округ	Ульяновская область	Сенгилеевский, Чердаклинский районы; г. Новоульяновск	43 697,00	0,0
52	Национальный парк "Смоленское Поозерье"	15.04.1992	Центральный федеральный округ	Смоленская область	Демидовский, Духовщинский районы	146 237,00	0,0
53	Национальный парк "Смольный"	07.03.1995	Приволжский федеральный округ	Республика Мордовия	Большеигнатовский, Ичалковский районы	36 385,00	0,0
54	Сочинский национальный парк	05.05.1983	Южный федеральный округ	Краснодарский край	Город-курорт Сочи; Туапсинский район	208 599,85	0,0
55	Национальный парк "Таганай"	05.03.1991	Уральский федеральный округ	Челябинская область	Златоустовский городской округ; Кусинский район	56 843,00	0,0
56	Тебердинский национальный парк	23.01.1936 16.08.2021	Северо-Кавказский федеральный округ	Карачаево-Черкесская Республика	Зеленчукский, Карачаевский районы	112 606,95	0,0
57	Национальный парк "Токинско-Становой"	20.12.2019	Дальневосточный федеральный округ	Амурская область	Зейский район	252 893,65	0,0
58	Национальный парк "Тульские засеки"	27.05.2023	Центральный федеральный округ	Тульская область	Щекинский район, город Ефремов, город Тула	5 786,83	
59	Национальный парк "Тункинский"	27.05.1991	Дальневосточный федеральный округ	Республика Бурятия	Тункинский район	1 183 662,00	0,0
60	Национальный парк "Угра"	10.02.1997	Центральный федеральный округ	Калужская область	Бабынинский, Дзержинский, Износковский, Козельский, Перемышльский, Юхновский районы	98 623,00	0,0
61	Национальный парк "Удэгейская легенда"	09.06.2007	Дальневосточный федеральный округ	Приморский край	Красноармейский район	76 363,00	0,0
62	Национальный парк "Хвалынский"	19.08.1994	Приволжский федеральный округ	Саратовская область	Хвалынский район	25 514,00	0,0
63	Национальный парк "Хибины"	08.02.2018	Северо-Западный федеральный округ	Мурманская область	Городской округ Апатиты; Городской округ Кировск; Городской округ Оленегорск	84 804,00	0,0
64	Национальный парк "Чаваш вармане"	20.06.1993	Приволжский федеральный округ	Чувашская Республика	Шемуршинский район	25 202,259	0,0
65	Национальный парк "Черский" имени А.В. Андреева	12.12.2022	Дальневосточный федеральный округ	Магаданская область	Сусуманский и Ягоднинский городские округа	742 717,45	0,0
66	Национальный парк "Чикой"	28.02.2014	Дальневосточный федеральный округ	Забайкальский край	Красночикойский район	666 467,73	0,0
67	Национальный парк "Шантарские острова"	30.12.2013	Дальневосточный федеральный округ	Хабаровский край	Тугуро-Чумиканский район	516 966,85	274 284,1

49

68	Шорский национальный парк	27.12.1989	Сибирский федеральный округ	Кемеровская область	Таштагольский район	418 200,00	0,0
69	Национальный парк "Шушенский бор"	03.11.1995	Сибирский федеральный округ	Красноярский край	Шушенский район	39 200,00	0,0
70	Национальный парк "Югыд ва"	23.04.1994	Северо-Западный федеральный округ	Республика Коми	Район Вуктыл; Район Печора; г. Инта	1 891 701,00	0,0
71	Государственнный комплекс "Завидово" (национальный парк)	21.02.1992	Центральный федеральный округ	Московская область	Волоколамский, Клинский, Лотошинский районы	132 857,94	0,0
				Тверская область	Калининский, Конаковский районы		
72	Национальный парк "Крымский"	13.09.2018	Южный федеральный округ	Республика Крым	Городской округ Алушта; городской округ Ялта; Бахчисарайский, Симферопольский районы	34 563,50	0,0
1	Государственный природный заказник федерального значения "Аграханский"	08.04.1983	Северо-Кавказский федеральный округ	Республика Дагестан	Бабаюртовский, Кизлярский районы	39 000,00	0,0
2	Государственный природный заказник федерального значения "Алтачейский"	29.11.1984	Дальневосточный федеральный округ	Республика Бурятия	Мухоршибирский район	78 373,60	0,0
3	Государственный природный заказник "Асканийский"	15.11.2024	Южный федеральный округ	Херсонская область	Чаплынский муниципальный округ	22 183,9122	
4	Государственный природный заказник федерального значения "Баджальский"	17.07.1987	Дальневосточный федеральный округ	Хабаровский край	Солнечный район	275 000,00	0,0
5	Государственный природный заказник федерального значения "Белоозерский"	01.12.1986	Уральский федеральный округ	Тюменская область	Армизонский район	17 850,00	0,0
6	Государственный природный заказник федерального значения "Васпухольский"	23.12.1993	Уральский федеральный округ	Ханты-Мансийский автономный округ — Югра	Кондинский, Ханты-Мансийский районы	93 200,00	0,0
7	Государственный природный заказник федерального значения "Верхне-Кондинский"	30.04.1971	Уральский федеральный округ	Ханты-Мансийский автономный округ — Югра	Кондинский, Советский районы	241 600,00	0,0
8	Государственный природный заказник федерального значения "Воронежский"	11.04.1958	Центральный федеральный округ	Воронежская область	Новоусманский, Рамонский районы; г. Воронеж	22 999,70	0,0
9	Государственный природный заказник федерального значения "Даутский"	22.07.1986	Северо-Кавказский федеральный округ	Карачаево-Черкесская Республика	Карачаевский район	74 900,00	0,0
10	Государственный природный заказник федерального значения "Долина дзерена"	24.11.2011	Дальневосточный федеральный округ	Забайкальский край	Борзинский, Забайкальский районы	213 838,00	0,0
11	Государственный природный заказник федерального значения "Елизаровский"	19.03.1982	Уральский федеральный округ	Ханты-Мансийский автономный округ — Югра	Ханты-Мансийский район	76 600,00	0,0
12	Государственный природный заказник федерального значения "Елогуйский"	10.03.1987	Сибирский федеральный округ	Красноярский край	Туруханский район	747 600,00	0,0
13	Государственный природный заказник федерального значения "Ингушский"	07.01.1971	Северо-Кавказский федеральный округ	Республика Ингушетия	Джейрахский, Сунженский районы	70 000,00	0,0
14	Государственный природный заказник федерального значения "Кабанский"	29.08.1974	Дальневосточный федеральный округ	Республика Бурятия	Кабанский район	18 000,00	0,0
15	Государственный природный заказник федерального значения "Казантипский морской"	26.04.2021	Южный федеральный округ	Республика Крым	Ленинский район	240,00	240,0
16	Государственный природный заказник федерального значения "Каменная степь"	25.05.1996	Центральный федеральный округ	Воронежская область	Таловский район	5 232,00	0,0
17	Государственный природный заказник федерального значения "Канозерский"	04.11.1989	Северо-Западный федеральный округ	Мурманская область	Терский район	65 660,00	0,0
18	Государственный природный заказник федерального значения "Каркинитский"	11.01.1978 13.09.2018	Южный федеральный округ	Республика Крым	Красноперекопский, Раздольненский районы	27 646,00	27 646,0
19	Государственный природный заказник федерального значения "Кижский"	22.09.1989	Северо-Западный федеральный округ	Республика Карелия	Медвежьегорский район	50 000,00	0,0
20	Государственный природный заказник федерального значения "Кирзинский"	11.04.1958	Сибирский федеральный округ	Новосибирская область	Барабинский, Чановский районы	119 808,00	0,0
21	Государственный природный заказник федерального значения "Клетнянский"	23.05.1983	Центральный федеральный округ	Брянская область	Клетнянский, Мглинский районы	30 000,00	0,0

50

22	Государственный природный заказник федерального значения "Клязьминский"	01.09.1978	Центральный федеральный округ	Владимирская область Ивановская область	Ковровский район Савинский, Южский районы	21 000,00	0,0
23	Государственный природный заказник федерального значения "Красный Яр"	21.11.2000	Сибирский федеральный округ	Иркутская область	Эхирит-Булагатский район	49 120,00	0,0
24	Государственный природный заказник федерального значения "Леопардовый"	27.10.2008	Дальневосточный федеральный округ	Приморский край	Уссурийский городской округ; Надеждинский район; Хасанский район	169 429,00	0,0
25	Государственный природный заказник федерального значения "Малое филлофорное поле"	31.08.2012 13.09.2018	Южный федеральный округ	Республика Крым	Красноперекопский, Раздольненский районы	38 500,00	38 500,0
26	Государственный природный заказник федерального значения "Малые Курилы"	13.05.1983	Дальневосточный федеральный округ	Сахалинская область	Южно-Курильский городской округ	45 000,00	40 900,0
27	Государственный природный заказник федерального значения "Меклетинский"	13.07.1987	Южный федеральный округ	Республика Калмыкия	Черноземельский район	102 500,00	0,0
28	Государственный природный заказник федерального значения "Мурманский тундровый"	13.05.1987	Северо-Западный федеральный округ	Мурманская область	Ловозерский район	295 000,00	0,0
29	Государственный природный заказник федерального значения "Муромский"	25.09.1968	Центральный федеральный округ	Владимирская область	Гороховецкий, Муромский районы	56 200,00	0,0
30	Государственный природный заказник федерального значения "Мшинское болото"	30.08.1982	Северо-Западный федеральный округ	Ленинградская область	Гатчинский, Лужский районы	60 400,00	0,0
31	Государственный природный заказник федерального значения "Ненецкий"	13.12.1985	Северо-Западный федеральный округ	Ненецкий автономный округ		440 000,00	9 179,0
32	Государственный природный заказник "Новосибирские острова"	02.03.2018	Дальневосточный федеральный округ	Республика Саха (Якутия)	Булунский улус (район)	6 594 496,30	4 894 124,3
33	Государственный природный заказник федерального значения "Олонецкий"	20.02.1986	Северо-Западный федеральный округ	Республика Карелия	Олонецкий район	27 000,00	0,0
34	Государственный природный заказник федерального значения "Ольджиканский"	06.01.1988	Дальневосточный федеральный округ	Хабаровский край	район им. Полины Осипенко	159 750,00	0,0
35	Государственный природный заказник федерального значения "Орловский"	02.10.1999	Дальневосточный федеральный округ	Амурская область	Мазановский район	121 456,00	0,0
36	Государственный природный заказник федерального значения "Параськины озёра"	04.08.2021	Северо-Западный федеральный округ	Республика Коми	г. Ухта	17 109,57	0,0
37	Государственный природный заказник федерального значения "Позарым"	08.12.2011	Сибирский федеральный округ	Республика Хакасия	Таштыпский район	253 742,50	0,0
38	Государственный природный заказник федерального значения "Приазовский"	11.04.1958	Южный федеральный округ	Краснодарский край	Славянский район	42 200,00	0,0
39	Государственный природный заказник федерального значения "Пуринский"	06.07.1988	Сибирский федеральный округ	Красноярский край	Таймырский Долгано-Ненецкий район	787 500,00	0,0
40	Государственный природный заказник федерального значения "Ремдовский"	12.07.1985	Северо-Западный федеральный округ	Псковская область	Гдовский, Псковский районы	64 900,00	0,0
41	Государственный природный заказник федерального значения "Рязанский"	01.10.1987	Центральный федеральный округ	Рязанская область	Шиловский район	36 000,00	0,0
42	Государственный природный заказник федерального значения "Самурский"	28.05.1982	Северо-Кавказский федеральный округ	Республика Дагестан	Дербентский, Магарамкентский районы	1 939,90	0,0
43	Государственный природный заказник федерального значения "Саратовский"	16.05.1983	Приволжский федеральный округ	Саратовская область	Фёдоровский район	44 302,00	0,0
44	Государственный природный биологический заказник федерального значения "Сарпинский"	07.07.1987	Южный федеральный округ	Республика Калмыкия	Юстинский, Яшкульский районы	195 900,00	0,0
45	Государственный природный заказник федерального значения "Североземельский"	03.04.1996	Сибирский федеральный округ	Красноярский край	Таймырский Долгано-Ненецкий район	421 700,00	53 930,0
46	Государственный природный заказник федерального значения "Сочинский"	03.12.1993	Южный федеральный округ	Краснодарский край	Город-курорт Сочи	10 574,00	0,0
47	Государственный природный заказник федерального значения "Старокулаткинский"	29.01.1985	Приволжский федеральный округ	Ульяновская область	Павловский, Старокулаткинский районы	20 166,00	0,0
48	Государственный природный заказник федерального значения "Сурский" имени С.А. Бутурлина	28.01.1985	Приволжский федеральный округ	Ульяновская область	Сурский район	22 200,00	0,0
49	Государственный природный заказник федерального	09.02.2024	Северо-Кавказский федеральный	Ставропольский край	Предгорный муниципальный округ	1 142,6040	0,0

51

49	значения "Тамбукан"	09.02.2024	округ	Кабардино-Балкарская Республика	Зольский муниципальный район	1 142,0040	0,0
50	Государственный природный заказник федерального значения "Тляратинский"	23.09.1986	Северо-Кавказский федеральный округ	Республика Дагестан	Тляратинский район	83 500,00	0,0
51	Государственный природный заказник федерального значения "Тофаларский"	12.08.1971	Сибирский федеральный округ	Иркутская область	Нижнеудинский район	132 700,00	0,0
52	Государственный природный заказник федерального значения "Туломский"	15.01.1990	Северо-Западный федеральный округ	Мурманская область	Кольский район	33 700,00	0,0
53	Государственный природный заказник федерального значения "Тумнинский"	06.01.1982	Дальневосточный федеральный округ	Хабаровский край	Ванинский район	143 100,00	0,0
54	Государственный природный заказник федерального значения "Тюменский"	11.04.1958	Уральский федеральный округ	Тюменская область	Нижнетавдинский район	53 585,00	0,0
55	Государственный природный заказник федерального значения "Удыль"	30.12.1988	Дальневосточный федеральный округ	Хабаровский край	Ульчский район	132 700,00	0,0
56	Государственный природный заказник федерального значения "Фролихинский"	12.09.1986	Дальневосточный федеральный округ	Республика Бурятия	Северобайкальский район	109 200,00	0,0
57	Государственный природный заказник федерального значения "Харбинский"	07.07.1987	Южный федеральный округ	Республика Калмыкия	Юстинский, Яшкульский районы	163 900,00	0,0
58	Государственный природный заказник федерального значения "Хехцирский"	18.06.1959	Дальневосточный федеральный округ	Хабаровский край	Хабаровский район	102 000,00	0,0
59	Государственный природный заказник федерального значения "Хингано-Архаринский"	11.04.1958	Дальневосточный федеральный округ	Амурская область	Архаринский район	48 800,00	0,0
60	Государственный природный заказник федерального значения "Цасучейский бор"	07.06.1982	Дальневосточный федеральный округ	Забайкальский край	Ононский район	57 900,00	0,0
61	Государственный природный заказник федерального значения "Цейский"	11.04.1958	Северо-Кавказский федеральный округ	Республика Северная Осетия — Алания	Алагирский район	29 952,00	0,0
62	Государственный природный заказник федерального значения "Цимлянский"	20.09.1983	Южный федеральный округ	Ростовская область	Цимлянский район	44 998,00	0,0
63	Государственный природный заказник федерального значения "Южно-Камчатский" имени Т.И. Шпиленка	04.04.1983	Дальневосточный федеральный округ	Камчатский край	Елизовский, Усть-Большерецкий районы	322 000,00	97 000,0
64	Государственный природный заказник федерального значения "Ярославский"	11.04.1958	Центральный федеральный округ	Ярославская область	Даниловский, Некрасовский районы	15 000,00	0,0
65	Государственный природный заказник федерального значения "Государственный комплекс "Таруса"	28.08.2002	Центральный федеральный округ	Калужская область	Жуковский район	46 900,00	0,0

52

Ботанические сады и дендрологические парки федерального значения

№№	Название ООПТ	Федеральный округ	Субъект Российской Федерации	Площадь , га
1	Ботанический сад Соловецкого государственного историко-архитектурного и природного музея-заповедника (Хутор Горка)	Северо-Западный	Архангельская область, пос.Соловки	11,639
2	Дендрологический сад им. В.Н.Нилова Северного научно-исследовательского института лесного хозяйства	Северо-Западный	Архангельская область, г.Архангельск	45,0131
3	Дендрологический сад им. И.М. Стратоновича Северного (Арктического) федерального университета им. М.В.Ломоносова	Севро-Западный	Архангельская область, г.Архангельск	6,6179
4	Полярно-альпийский ботанический сад-институт им. Н.А. Аврорина Кольского Научного центра РАН (ПАБСИ)	Северо-Западный	Мурманская область, г.Кировск	1365,7341
5	Ботанический сад Петра Великого Ботанического института им. В.Л. Комарова РАН (Ботанический сад БИН РАН)	Северо-Западный	г.Санкт-Петербург	22,8946
6	Ботанический сад Санкт-Петербургского государственного университета	Северо-Западный	г.Санкт-Петербург	2,6
7	Ботанический сад Санкт-Петербургского государственного лесотехнического университета им. С.М. Кирова	Северо-Западный	г.Санкт-Петербург	43,7
8	Ботанический сад Петрозаводского государственного университета	Северо-Западный	Республика Карелия, г.Петрозаводск	366,5785
9	Ботанический сад Института биологии Коми Научного Центра УрО РАН	Северо-Западный	Республика Коми, г.Сыктывкар	17,9
10	Ботанический сад Сыктывкарского государственного университета им. Питирима Сорокина	Северо-Западный	Республика Коми, г.Сыктывкар	31,4108
11	Ботанический сад Всероссийского научно-исследовательского института лекарственных и ароматических растений	Центральный	г.Москва	35,3593
12	Ботанический сад им. С.И.Ростовцева РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева	Центральный	г.Москва	1,2
13	Ботанический сад Первого Московского государственного медицинского университета им. И.М. Сеченова (формально является подразделением Института фармации им.А.П.Нелюбина Сеченовского университета)	Центральный	г.Москва	4,9804
14	Главный ботанический сад им. Н.В. Цицина РАН (ГБС РАН)	Центральный	г.Москва	326,99
15	Ботанический сад Биологического факультета Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова	Центральный	г.Москва	39,4111
16	Дендрологический сад им. Р.И.Шредера РГАУ-МСХА им. К.А.Тимирязева	Центральный	г.Москва	12,4
17	Дендрологический сад им. С.Т. Харитонова национального парка «Плещеево озеро»	Центральный	Ярославская область, г.Переславль-Залесский	57,51
18	Ботанический сад Ярославского государственного педагогического университета им. К.Д.Ушинского	Центральный	Ярославская область, г.Ярославль	1,983
19	Кластерный дендрологический парк ВНИАЛМИ	Южный	Волгоградская область, г.Волгоград	27,4173
20	Дендрарий	Южный	Краснодарский край, г.Сочи	46,41
21	Дендрологический парк "Южные культуры"	Южный	Краснодарский край, г.Сочи	19,967
22	Ботанический сад Южного федерального университета	Южный	Ростовская область, г. Ростов-на-Дону	160,5404
23	Горный ботанический сад Дагестанского научного центра РАН	Северо-Кавказский	Республика Дагестан, г.Махачкала	43,8181
24	Ботанический сад Горского государственного аграрного университета	Северо-Кавказский	Республика Северная Осетия, г.Владикавказ	9,4
25	Ставропольский ботанический сад им. В.В. Скрипчинского	Северо-Кавказский	Ставропольский край, г.Ставрополь	206,5938
26	Перкальский дендрологический парк (Эколого-ботаническая станция "Пятигорск")	Северо-Кавказский	Ставропольский край, г.Пятигорск	13,4335
27	Южно-Уральский ботанический сад-институт (ранее - Ботанический сад-институт Уфимского научного центра РАН)	Приволжский	Республика Башкортостан, г.Уфа	23,6627

53

28	Ботанический сад им. И.И.Спрыгина Пензенского государственного университета	Приволжский	Пензенская область, г.Пенза	4,2
29	Ботанический сад-институт Поволжского государственного технического университета	Приволжский	Республика Марий Эл, г.Йошкар-Ола	73,8
30	Учебный ботанический сад им. В.Н. Ржавитина Мордовского государственного университета им. Н.П. Огарева	Приволжский	Республика Мордовия, г.Саранск	35,1218
31	Дендрарий ФГБНУ "Федеральный аграрный научный центр Юго-Востока"	Приволжский	Саратовская область, г.Саратов	152,9
32	Ботанический сад Казанского (Приволжского) федерального университета (Учебно-производственный Центр "Ботанический сад")	Приволжский	Республика Татарстан, г.Казань	3,4407
33	Дендрарий Волжско-Камского государственного природного заповедника	Приволжский	Республика Татарстан, пос.Садовый	21,5
34	Учебный ботанический сад Удмуртского государственного университета	Приволжский	Удмуртская Республика, г.Ижевск	41,86
35	Чебоксарский филиал Главного ботанического сада им.В.Н.Цицина РАН	Приволжский	Чувашская Республика, г.Чебоксары	159,3646
36	Ботанический сад Уральского отделения РАН	Уральский	Свердловская область, г.Екатеринбург	45,9798
37	Ботанический сад Уральского федерального университета им.Первого Президента России Б.Н.Ельцина	Уральский	Свердловская область, г.Екатеринбург	8,7
38	Южно-Сибирский ботанический сад Алтайского государственного университета	Сибирский	Алтайский край, г.Барнул	48,2
39	Кулундинский дендрарий	Сибирский	Алтайский край, пос. Октябрьский	4,9098
40	Алтайский филиал Центрального сибирского ботанического сада РАН "Горно-Алтайский ботанический сад"	Сибирский	Республика Алтай, с.Камлак	59,6
41	Ботанический сад Иркутского государственного университета	Сибирский	Иркутская область, г.Иркутск	28
42	Кузбасский ботанический сад Исследовательского центра угля и углехимии СО РАН	Сибирский	Кемеровская область Кузбасс, г.Кемерово	186,3
43	Ботанический сад Сибирского государственного университета	Сибирский	Красноярский край, г.Красноярск	42
44	Дендрарий Института леса им.В.Н.Сукачева - обособленного подразделения ФИЦ КНЦ СО РАН	Сибирский	Красноярский край, г.Красноярск	3,0646
45	Центральный сибирский ботанический сад СО РАН	Сибирский	Новосибирская область, г.Новосибирск	848,6138
46	Сибирский ботанический сад Томского государственного университета	Сибирский	Томская область, г.Томск	117,434
47	Хакасский национальный ботанический сад Научно-исследовательского института аграрных проблем Хакасии	Сибирский	Республика Хакасия, Усть-Абаканский район	50
48	Амурский филиал Ботанического сада-института Дальневосточного отделения РАН (АФ БСИ ДВО РАН)	Дальневосточный	Амурская область, г.Благовещенск	212,7453
49	Ботанический сад-институт Дальневосточного отделения РАН (БСИ ДВО РАН)	Дальневосточный	Приморский край, г.Владивосток	169,65
50	Дендрарий Горнотаежной станции им. акад. В.Л.Комарова - филиала ФНЦ Биоразнообразия ДВО РАН	Дальневосточный	Приморский край, с.Горнотаежное	4541,8991
51	Якутский ботанический сад Института биологических проблем криолитозоны СО РАН (ботанический сад на правах отдела)	Дальневосточный	Республика Саха (Якутия), г.Якутск	532,1052
52	Сахалинский филиал Ботанического сада-института ДВО РАН (СФ БСИ ДВО РАН)	Дальневосточный	Сахалинская область, г.Южно-Сахалински	40,2468
	Итого			10376,8001

54

Планируемые ООПТ федерального значения

№	Название ООПТ	Субъект РФ	Муниципальный образования
Государственные природные заповедники			
1	Черноморский государственный природный биосферный заповедник	Херсонская область	Голопристанский муниципальный округ
2	Государственный природный заповедник «Степь Донецкая»	Донецкая Народная Республика, Запорожская область	Новоазовский, Володарский, Славянский, Краснолиманский, Тельмановский муниципальные округа (ДНР) и Куйбышевский муниципальный округ (Запорожская область)
3	Луганский государственный природный заповедник	Луганская Народная Республика	Станично-Луганский, Меловский, Свердловский, Славяносербский и Новоайдарский муниципальные округа
Национальные парки			
1	Национальный парк «Помпеевский»	Еврейская автономная область	Октябрьский муниципальный район, Облученский муниципальный район
2	Национальный парк «Соловецкий архипелаг»	Архангельская область, Республика Карелия	Приморский муниципальный округ Архангельской области, Кемский и Беломорский муниципальные районы Республики Карелия
3	Национальный парк «Большое Токко»	Республика Саха (Якутия)	Муниципальное образование «Нерюнгринский район»
4	Национальный парк «Вулканы Камчатки»	Камчатский край	Усть-Камчатский, Мильковский, Елизовский и Усть-Большерецкий муниципальные районы
5	Национальный парк «Горная Колывань»	Алтайский край	Змеиногорский, Курьинский, Краснощековский, Солонешенский и Чарышский муниципальные районы
6	Национальный парк «Былина»	Кировская область	Опаринский муниципальный округ, Подосиновский муниципальный район
7	Национальный парк «Урочище Загон»	Смоленская область	Новодугинский и Сычевский районы
8	Национальный парк «Азово-Сивашский»	Херсонская область	Генический и Новотроицкий муниципальные округа
9	Национальный парк «Бирючий»	Херсонская область	Генический муниципальный округ
10	Национальный парк «Великий Луг»	Запорожская область	Васильевский муниципальный округ

11	Национальный парк «Святые горы»	Донецкая Народная Республика	Артемовский, Краснолиманский, Славянский муниципальные округа (ДНР), городской округ город Лисичанск и Кременский муниципальный округ (ЛНР)
12	Национальный парк «Меотида»	Донецкая Народная Республика, Запорожская область	Новоазовский, Володарский и Мангушский муниципальные округа (ДНР), Бердянский и Пологовский муниципальные округа (Запорожская область)
13	Приазовский национальный парк	Запорожская область	Бердянский, Мелитопольский, Приазовский, Акимовский муниципальные округа и городские округа Бердянск и Мелитополь
14	Национальный парк «Фролихинский»	Республика Бурятия	Северо-Байкальский район
Государственные природные заказники федерального значения			
1	Государственный природный заказник федерального значения «Восточно-Камчатский»	Камчатский край	Акватория Авачинского и Кроноцкого заливов территориального моря Российской Федерации
2	Государственный природный заказник федерального значения «Армизонский»	Тюменская область, Курганская область	Армизонский муниципальный район Тюменской области, Мокроусовский и Частоозерский муниципальные округа Курганской области
Ботанические сады федерального значения			
1	Соловецкий ботанический сад федерального значения	Архангельская область	Приморский муниципальный округ
Памятники природы федерального значения			
1	Памятник природы федерального значения «Юницкий»	Луганская Народная Республика	Беловодский муниципальный округ

Планируемое расширение ООПТ федерального значения

№	Название ООПТ	Субъект РФ	Муниципальные образования
Государственные природные заповедники			
1	Центрально-Черноземный государственный природный заповедник	Курская область	Муниципальные районы «Горшеченский район» и «Рыльский район»
2	Государственный природный заповедник «Байкало-Ленский»	Иркутская область	Ольхонский муниципальный район
Национальные парки			
1	Национальный парк «Чикой»	Забайкальский край	Красночикойский муниципальный район
2	Национальный парк «Земля леопарда»	Приморский край	Хасанский и Надеждинский муниципальные районы, Уссурийский городской округ, Фрунзенский район г. Владивостока
3	Национальный парк «Сайлюгемский»	Республика Алтай	Кош-Агачский район

ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

Министерство природных ресурсов Курской области

П Р И К А З

от 14.01.2026 № 01-08/13

г. Курск

Об утверждении Перечня особо охраняемых природных территорий регионального и местного значения на территории Курской области

На основании приказа Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 19 марта 2012 № 69 «Об утверждении Порядка ведения государственного кадастра особо охраняемых природных территорий» ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемый Перечень особо охраняемых природных территорий регионального и местного значения на территории Курской области по состоянию на 01.01.2026.

2. ОКУ «Дирекция ООПТ» (И.Н. Михалёва) обеспечить размещение настоящего Перечня на официальном сайте Министерства в срок до 20 января 2026 года.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр природных ресурсов
Курской области М.С. Левин

УТВЕРЖДЕН
приказом Министерства
природных ресурсов
Курской области
от 14.01.2026 № 01-08/13

ПЕРЕЧЕНЬ
особо охраняемых природных территорий регионального и местного значения на территории Курской области по состоянию на 01.01.2026

№ п/п	Название ООПТ	Категория	Профиль	Кластерность	Площадь ООПТ (га)	В т.ч. морская акватория (га)	Площадь охранной зоны (га)	Местоположение ООПТ	Реквизиты правовых актов об организации ООПТ	Международный статус	Ведомственная подчиненность
ООПТ регионального значения											
1	«Погребенная микулинская палеобалка в карьере Александровского месторождения суглинков»	Памятник природы	Не определен	1	0,75	0	0	Новопоселеновский сельсовет, Курский район	Постановление Администрации Курской области от 31.05.2019 № 491-па «О памятнике природы регионального значения «Погребенная микулинская палеобалка в карьере Александровского месторождения суглинков»	-	Министерство природных ресурсов Курской области

№ п/п	Название ООПТ	Категория	Профиль	Кластерность	Площадь ООПТ (га)	В т.ч. морская акватория (га)	Площадь охранной зоны (га)	Местоположение ООПТ	Реквизиты правовых актов об организации ООПТ	Международный статус	Ведомственная подчиненность
									Постановление Губернатора Курской области от 31.05.2019 № 210-пг «О признании утратившим силу постановления Губернатора Курской области от 13.02.2004 № 87 «Об объявлении памятником природы погребенной микулинской палеобалки в карьере Александровского месторождения суглинков в Курском районе Курской области»		
2	«Железногорский дендрологический парк»	Дендрологический парк	Не определен	1	2,4	0	0	г. Железногорск	Постановление Курской областной Думы от 27.04.2006 № 38-IY «О дендрологическом парке областного значения»;	-	Министерство природных ресурсов Курской области

№ п/п	Название ООПТ	Категория	Профиль	Кластер-ность	Пло-щадь ООПТ (га)	В т.ч. мор-ская аквато-рия (га)	Площадь охранной зоны (га)	Местоположение ООПТ	Реквизиты правовых актов об организации ООПТ	Между-народ-ный статус	Ведомственная подчиненность
									Постановление Администрации Курской области от 13.06.2006 № 53 «Об объявлении территории Железногорского дендрария особо охраняемой природной территорией областного значения»		
3	«Первая скважина Курской магнитной аномалии»	Памятник природы	Не определен	1	1,24	0	0	Пригородненский сельсовет, Щигровский район	Постановление Администрации Курской области от 28.05.2013 № 332-па «О памятнике природы регионального значения «Первая скважина Курской магнитной аномалии»	-	Министерство природных ресурсов Курской области
4	«Урочище «Горналь»	Памятник природы	Не определен	3	430,86666	0	26,9084	Гуевский сельсовет, Суджанский район	Постановление Администрации Курской области от 12.08.2013 № 512-па «О памятнике	-	Министерство природных ресурсов Курской области

№ п/п	Название ООПТ	Категория	Профиль	Кластер-ность	Площадь ООПТ (га)	В т.ч. морская акватория (га)	Площадь охранной зоны (га)	Местоположение ООПТ	Реквизиты правовых актов об организации ООПТ	Между-народный статус	Ведомственная подчиненность
									природы регионального значения «Урочище «Горналь»		
5	«Клюквенное озеро»	Памятник природы	Не определен	1	23,6086	0	3,9060	Воробжанский сельсовет, Суджанский район	Постановление Администрации Курской области от 11.10.2013 № 733-па «О памятнике природы регионального значения «Клюквенное озеро»	-	Министерство природных ресурсов Курской области
6	«Урочище «Болото «Борки»	Памятник природы	Не определен	1	596,7341	0	25,4401	Борковский сельсовет, Суджанский район	Постановление Администрации Курской области от 18.10.2013 № 756-па «О памятнике природы регионального значения «Урочище «Болото «Борки»	-	Министерство природных ресурсов Курской области
7	«Урочище «Меловое»	Памятник природы	Не определен	2	184,6	0	22,69	Гончаровский сельсовет, Суджанский район	Постановление Администрации Курской области от 30.12.2013	-	Министерство природных ресурсов Курской области

№ п/п	Название ООПТ	Категория	Профиль	Кластерность	Площадь ООПТ (га)	В т.ч. морская акватория (га)	Площадь охранной зоны (га)	Местоположение ООПТ	Реквизиты правовых актов об организации ООПТ	Международный статус	Ведомственная подчиненность
									№ 1055-па «О памятнике природы регионального значения «Урочище «Меловое»		
8	«Урочище «Крутой Лог»	Памятник природы	Не определен	2	217,2344	0	0	г. Курск	Постановление Администрации Курской области от 21.08.2014 № 533-па «О памятнике природы регионального значения «Урочище «Крутой Лог»	-	Министерство природных ресурсов Курской области
9	«Урочище «Петрова балка»	Памятник природы	Не определен	1	62,96	0	10,0678	Нижнеборковский сельсовет, Горшеченский район	Постановление Администрации Курской области от 16.10.2014 № 657-па «О памятнике природы регионального значения «Урочище «Петрова балка»	-	Министерство природных ресурсов Курской области
10	«Обнажения флороносных	Памятник природы	Не определен	1	1,73	0	0,5433	п. Тим, Тимский район	Постановление Администрации	-	Министерство природных ресурсов

№ п/п	Название ООПТ	Категория	Профиль	Кластерность	Площадь ООПТ (га)	В т.ч. морская акватория (га)	Площадь охранной зоны (га)	Местоположение ООПТ	Реквизиты правовых актов об организации ООПТ	Международный статус	Ведомственная подчиненность
	песчаников»								Курской области от 11.12.2014 № 817-па «О памятнике природы регионального значения «Обнажения флороносных песчаников»		Курской области
11	«Флороносные песчаники вблизи с. Молотычи»	Памятник природы	Не определен	1	15,03	0	4,4398	Молотычевский сельсовет, Фатежский район	Постановление Администрации Курской области от 11.12.2014 № 816-па «О памятнике природы регионального значения «Флороносные песчаники вблизи с. Молотычи»	-	Министерство природных ресурсов Курской области
12	«Парк «Березовского»	Памятник природы	Не определен	1	16,966	0	0	Курский район, Рышковский сельсовет, с. Рышково, ООО «Санаторий им. И.Д. Черняховского»	Постановление Администрации Курской области от 18.08.2015 № 534-па «О памятнике природы регионального значения «Парк «Березовского»	-	Министерство природных ресурсов Курской области

№ п/п	Название ООПТ	Категория	Профиль	Кластерность	Площадь ООПТ (га)	В т.ч. морская акватория (га)	Площадь охранной зоны (га)	Местоположение ООПТ	Реквизиты правовых актов об организации ООПТ	Международный статус	Ведомственная подчиненность
13	«Урочище «Розовая долина»	Памятник природы	Не определен	1	11,4848	0	0	Среднеапоченский сельсовет, Горшеченский район	Постановление Администрации Курской области от 16.09.2015 № 617-па «О памятнике природы регионального значения «Урочище «Розовая долина»	-	Министерство природных ресурсов Курской области
14	«Урочище «Сурчины»	Памятник природы	Не определен	1	4,9	0	2,4169	Богатыревский сельсовет, Горшеченский район	Постановление Администрации Курской области от 16.09.2015 № 618-па «О памятнике природы регионального значения «Урочище «Сурчины»	-	Министерство природных ресурсов Курской области
15	«Парк в д. 1-я Воробьевка, бывшая усадьба А.А.Фета»	Памятник природы	Не определен	1	15,2056	0	2,3122	Будановский сельсовет, Золотухинский район	Постановление Администрации Курской области от 22.04.2016 № 240-па «О памятнике природы регионального значения «Парк в д. 1-я Воробьевка,	-	Министерство природных ресурсов Курской области

№ п/п	Название ООПТ	Категория	Профиль	Кластерность	Площадь ООПТ (га)	В т.ч. морская акватория (га)	Площадь охранной зоны (га)	Местоположение ООПТ	Реквизиты правовых актов об организации ООПТ	Международный статус	Ведомственная подчиненность
									бывшая усадьба А.А.Фета»		
16	«Урочище «Парсет» или «Мишин бугор»	Памятник природы	Не определен	2	50	0	8,3294	Солдатский сельсовет, Горшеченский район	Постановление Администрации Курской области от 11.05.2016 № 291-па «О памятнике природы регионального значения «Урочище «Парсет» или «Мишин бугор»	-	Министерство природных ресурсов Курской области
17	«Бекетовские холмы»	Памятник природы	Не определен	1	17,8	0	5,9346	Солдатский сельсовет, Горшеченский район	Постановление Администрации Курской области от 22.06.2016 № 435-па «О памятнике природы регионального значения «Бекетовские холмы»	-	Министерство природных ресурсов Курской области
18	«Гладиолусовые луга»	Памятник природы	Не определен	2	20	0	5,6248	Марковский и Карыжский сельсоветы, Глушковский район	Постановление Администрации Курской области от 04.04.2017 № 283-па «О памятнике	-	Министерство природных ресурсов Курской области

№ п/п	Название ООПТ	Категория	Профиль	Кластерность	Площадь ООПТ (га)	В т.ч. морская акватория (га)	Площадь охранной зоны (га)	Местоположение ООПТ	Реквизиты правовых актов об организации ООПТ	Международный статус	Ведомственная подчиненность
									природы регионального значения «Гладиолусовые луга»		
19	«Парк «Лебяжье»	Памятник природы	Не определен	1	2,4	0	0	Лебяженский сельсовет, Курский район	Постановление Администрации Курской области от 11.07.2017 № 553-па «О памятнике природы регионального значения «Парк «Лебяжье»	-	Министерство природных ресурсов Курской области
20	«Урочище «Редкий лог»	Памятник природы	Не определен	2	65,5622	0	12,1259	Черницынский сельсовет, Октябрьский район	Постановление Администрации Курской области от 06.03.2018 № 183-па «О памятнике природы регионального значения «Урочище «Редкий лог»	-	Министерство природных ресурсов Курской области
21	«Балка Лепешка»	Памятник природы	Не определен	1	34,2441	0	6,28	Богатыревский сельсовет, Горшеченский район	Постановление Администрации Курской области от 01.11.2018 № 875-па «О	-	Министерство природных ресурсов Курской области

№ п/п	Название ООПТ	Категория	Профиль	Кластерность	Площадь ООПТ (га)	В т.ч. морская акватория (га)	Площадь охранной зоны (га)	Местоположение ООПТ	Реквизиты правовых актов об организации ООПТ	Международный статус	Ведомственная подчиненность
									памятнике природы регионального значения «Балка Лепешка»		
22	«Старомеловое»	Памятник природы	Не определен	1	27,6869	0	9,99	Новомеловский сельсовет, Горшеченский район	Постановление Администрации Курской области от 01.11.2018 № 874-па «О памятнике природы регионального значения «Старомеловое»	-	Министерство природных ресурсов Курской области
23	«Озеро Маковье»	Памятник природы	Не определен	1	148	0	161,67	Кореневский и Снагостский сельсоветы, Кореневский район	Постановление Администрации Курской области от 06.12.2018 № 980-па «О памятнике природы регионального значения «Озеро Маковье»	-	Министерство природных ресурсов Курской области
24	«Озеро Малино»	Памятник природы	Не определен	1	43	0	5,25	Березниковский сельсовет, Рыльский район	Постановление Администрации Курской области от 06.12.2018 № 981-па «О памятнике	-	Министерство природных ресурсов Курской области

№ п/п	Название ООПТ	Категория	Профиль	Кластер-ность	Пло-щадь ООПТ (га)	В т.ч. мор-ская аквато-рия (га)	Площадь охранной зоны (га)	Местоположение ООПТ	Реквизиты правовых актов об организации ООПТ	Между-народ-ный статус	Ведомственная подчиненность
									природы регионального значения «Озеро Малино»		
25	«Урочище Бирючье»	Памятник природы	Не определен	1	45,0759	0	11,3930	Краснознаменский сельсовет, Касторенский район	Постановление Администрации Курской области от 06.12.2018 № 982-па «О памятнике природы регионального значения «Урочище Бирючье»	-	Министерство природных ресурсов Курской области
26	«Урочище «Большой курган» и истоки р. Свапы»	Памятник природы	Не определен	1	162,12	0	14,864	Ольховатский и 2-й Поныровский сельсоветы, Поныровский район	Постановление Администрации Курской области от 06.12.2018 № 979-па «О памятнике природы регионального значения «Урочище «Большой курган» и истоки р. Свапы»	-	Министерство природных ресурсов Курской области
27	«Балка Ржавец»	Памятник природы	Не определен	1	247,94	0	39,58	Ястребовский сельсовет, Мантуровский	Постановление Администрации Курской области	-	Министерство природных ресурсов Курской области

№ п/п	Название ООПТ	Категория	Профиль	Кластерность	Площадь ООПТ (га)	В т.ч. морская акватория (га)	Площадь охранной зоны (га)	Местоположение ООПТ	Реквизиты правовых актов об организации ООПТ	Международный статус	Ведомственная подчиненность
								район	от 28.12.2018 № 1107-па «О памятнике природы регионального значения «Балка Ржавец»		
28	«Озеро Лезвино»	Памятник природы	Не определен	1	151,6	0	34,2151	Густомойский сельсовет, Льговский район	Постановление Администрации Курской области от 28.12.2018 № 1102-па «О памятнике природы регионального значения «Озеро Лезвино»	-	Министерство природных ресурсов Курской области
29	«Обнажения Козюлина оврага»	Памятник природы	Не определен	1	23,8037	0	3,1396	Марковский сельсовет Глушковский район	Постановление Администрации Курской области от 09.04.2019 № 308-па "О памятнике природы регионального значения «Обнажения Козюлина оврага»	-	Министерство природных ресурсов Курской области
30	«Озеро Желтое»	Памятник природы	Не определен	1	10,3	0	1,7210	Кореневский сельсовет Муниципальное	Постановление Администрации Курской области	-	Министерство природных ресурсов Курской области

№ п/п	Название ООПТ	Категория	Профиль	Кластер-ность	Площадь ООПТ (га)	В т.ч. морская акватория (га)	Площадь охранной зоны (га)	Местоположение ООПТ	Реквизиты правовых актов об организации ООПТ	Между-народный статус	Ведомственная подчиненность
								образование «Поселок Коренево» Кореневский район	от 26.04.2019 № 364-па "О памятнике природы регионального значения «Озеро Желтое»		
31	«Балка Сурки»	Памятник природы	Не определен	1	151,68	0	11,32	Муниципальное образование «Поселок Горшечное» Горшеченский район	Постановление Администрации Курской области от 02.07.2019 № 592-па "О памятнике природы регионального значения «Балка Сурки»	-	Министерство природных ресурсов Курской области
32	«Балка к северу от с. Виногробль»	Памятник природы	Не определен	1	24,3	0	3,7786	Ноздрачевский сельсовет Курский район	Постановление Администрации Курской области от 24.12.2019 № 1332-па «О памятнике природы регионального значения «Балка к северу от с. Виногробль»	-	Министерство природных ресурсов Курской области
33	«Жидеевская дача»	Памятник природы	Не определен	1	1175,46	0	23,46	Рышковский сельсовет	Постановление Администрации	-	Министерство природных ресурсов

№ п/п	Название ООПТ	Категория	Профиль	Кластерность	Площадь ООПТ (га)	В т.ч. морская акватория (га)	Площадь охранной зоны (га)	Местоположение ООПТ	Реквизиты правовых актов об организации ООПТ	Международный статус	Ведомственная подчиненность
								Железногорский район	Курской области от 24.12.2019 № 1336-па «О памятнике природы регионального значения «Жидеевская дача»		Курской области
34	«Балка к юго-западу от с. Кунье»	Памятник природы	Не определен	1	236,33	0	0	Куньевский сельсовет Горшеченский район	Постановление Администрации Курской области от 25.12.2019 № 1346-па «О памятнике природы регионального значения «Балка к юго-западу от с. Кунье»	-	Министерство природных ресурсов Курской области
35	«Степные балки у с. Мелавка»	Памятник природы	Не определен	1	113,1	0	7,2839	Семеновский сельсовет Ореховский сельсовет Касторенский район	Постановление Администрации Курской области от 25.12.2019 № 1348-па «О памятнике природы регионального значения «Степные балки у с. Мелавка»	-	Министерство природных ресурсов Курской области

№ п/п	Название ООПТ	Категория	Профиль	Кластер-ность	Пло-щадь ООПТ (га)	В т.ч. мор-ская аквато-рия (га)	Площадь охранной зоны (га)	Местоположение ООПТ	Реквизиты правовых актов об организации ООПТ	Между-народ-ный статус	Ведомственная подчиненность
36	«Урочище Горы-Болото»	Памятник природы	Не определен	1	115,07	0	6,36	Корочанский сельсовет Беловский район	Постановление Администрации Курской области от 31.12.2019 № 1387-па «О памятнике природы регионального значения «Урочище Горы-Болото»	-	Министерство природных ресурсов Курской области
37	«Лысая гора у с. Стужень»	Памятник природы	Не определен	1	51,56	0	4,6249	Мантуровский район	Постановление Администрации Курской области от 03.02.2020 № 88-па «О памятнике природы регионального значения «Лысая гора у с. Стужень»	-	Министерство природных ресурсов Курской области
38	«Парк «Патриот»	Природный парк	Не определен	2	9,4208	0	0	Муниципальное образование «Город Курск»	Постановление Администрации Курской области от 27.02.2020 № 174-па «О природном парке регионального значения «Парк «Патриот»	-	Министерство природных ресурсов Курской области

№ п/п	Название ООПТ	Категория	Профиль	Кластер-ность	Пло-щадь ООПТ (га)	В т.ч. мор-ская аквато-рия (га)	Площадь охранной зоны (га)	Местоположение ООПТ	Реквизиты правовых актов об организации ООПТ	Между-народ-ный статус	Ведомственная подчиненность
39	«Первомайский парк»	Природный парк	Не определен	1	3,99	0	0	Муниципальное образование «Город Курск»	Постановление Администрации Курской области от 18.09.2020 № 952-па «Об особо охраняемой природной территории регионального значения-природном парке «Первомайский парк»	-	Министерство природных ресурсов Курской области
40	«Левобережье р.Камышенка у д. Екатериновка»	Памятник природы	Не определен	1	77,8	0	7,3569	Останинский сельсовет Мантуровского района	Постановление Администрации Курской области от 27.10.2020 № 1072-па «О памятнике природы регионального значения «Левобережье р. Камышенка у д. Екатериновка»	-	Министерство природных ресурсов Курской области
41	«Луговая степь у хутора Пересыпь»	Памятник природы	Не определен	2	64,06	0	4,9631	Зоринский сельсовет Обоянского района	Постановление Администрации Курской области от 18.11.2020 № 1155-па «О памятнике	-	Министерство природных ресурсов Курской области

№ п/п	Название ООПТ	Категория	Профиль	Кластерность	Площадь ООПТ (га)	В т.ч. морская акватория (га)	Площадь охранной зоны (га)	Местоположение ООПТ	Реквизиты правовых актов об организации ООПТ	Международный статус	Ведомственная подчиненность
									природы регионального значения «Луговая степь у хутора Пересыпь»		
42	«Колодный лог»	Памятник природы	Не определен	2	634,537	0	101,06	Лебяженский, Полевской, Шумаковский Сельсоветы Курский район	Постановление Администрации Курской области от 24.12.2020 № 1365-па «О памятнике природы регионального значения «Колодный лог» Постановление Правительства Курской области от 06.11.2024 № 910-пп «О расширении территории памятника природы регионального значения "Колодный лог" и внесении изменений в постановление Администрации	-	Министерство природных ресурсов Курской области

№ п/п	Название ООПТ	Категория	Профиль	Кластер-ность	Площадь ООПТ (га)	В т.ч. морская акватория (га)	Площадь охранной зоны (га)	Местоположение ООПТ	Реквизиты правовых актов об организации ООПТ	Между-народный статус	Ведомственная подчиненность
									Курской области от 24.12.2020 № 1365-па»		
43	«Степная балка у деревни Андреевка»	Памятник природы	Не определен	2	237,09	0	59,30	Андреевский сельсовет Касторенский район	Постановление Администрации Курской области от 24.12.2020 № 1362-па «О памятнике природы регионального значения «Степная балка у деревни Андреевка»	-	Министерство природных ресурсов Курской области
44	«Урочище Великое»	Памятник природы	Не определен	1	139,50	0	0	Гуевский сельсовет Суджанский район	Постановление Администрации Курской области от 24.12.2020 № 1364-па «О памятнике природы регионального значения «Урочище Великое»	-	Министерство природных ресурсов Курской области
45	«Урочище Медвежье болото»	Памятник природы	Не определен	1	891,69	0	42,89	Беляевский сельсовет Наумовский сельсовет Конышевский	Постановление Администрации Курской области от 24.12.2020 № 1363-па	-	Министерство природных ресурсов Курской области

№ п/п	Название ООПТ	Категория	Профиль	Кластерность	Площадь ООПТ (га)	В т.ч. морская акватория (га)	Площадь охранной зоны (га)	Местоположение ООПТ	Реквизиты правовых актов об организации ООПТ	Международный статус	Ведомственная подчиненность
								район	«О памятнике природы регионального значения «Урочище Медвежье болото»		
46	«Парк «Боева дача»	Природный парк	Не определен	3	188,65	0	10,1146	г. Курск	Постановление Администрации Курской области от 01.03.2021 № 169-па «Об особо охраняемой природной территории регионального значения — природном парке «Парк «Боева дача» (в редакции от 05.03.2022 № 211-па, 11.04.2022 № 409-па)	-	Министерство природных ресурсов Курской области
47	«Парк «Дубовая роща»	Природный парк	Не определен	1	455	0	85,78	г. Льгов	Постановление Администрации Курской области от 23.04.2021 № 398-па «Об особо охраняемой природной	-	Министерство природных ресурсов Курской области

№ п/п	Название ООПТ	Категория	Профиль	Кластер-ность	Пло-щадь ООПТ (га)	В т.ч. мор-ская аквато-рия (га)	Площадь охранной зоны (га)	Местоположение ООПТ	Реквизиты правовых актов об организации ООПТ	Между-народ-ный статус	Ведомственная подчиненность
									территории регионального значения - природном парке «Парк «Дубовая роща»		
48	«Точильный лог»	Памятник природы	Не определен	1	234,89	0	68,43	Новомеловской сельсовет Горшеченский район	Постановление Администрации Курской области от 24.05.2021 № 534-па «О памятнике природы регионального значения «Точильный лог»	-	Министерство природных ресурсов Курской области
49	«Парк имени С.Н. Перекальского»	Природный парк	Не определен	1	0,47	0	0	г. Курск	Постановление Администрации Курской области от 26.07.2021 № 772-па «Об особо охраняемой природной территории регионального значения - природном парке «Парк имени С.Н. Перкальского»	-	Министерство природных ресурсов Курской области
50	«Степная балка близ села	Памятник природы	Не определен	1	17,9274	0	2,4322	Погоженский сельсовет	Постановление Администрации	-	Министерство природных ресурсов

№ п/п	Название ООПТ	Категория	Профиль	Кластер-ность	Пло-щадь ООПТ (га)	В т.ч. мор-ская аквато-рия (га)	Площадь охранной зоны (га)	Местоположение ООПТ	Реквизиты правовых актов об организации ООПТ	Между-народ-ный статус	Ведомственная подчиненность
	Погожее»							Тимский район	Курской области от 28.07.2021 № 779-па «О памятнике природы регионального значения «Степная балка близ села Погожее»		Курской области
51	«Урочище Веть»	Памятник природы	Не определен	1	658,00	0	36,64	Бунинский сельсовет Солнцевский район	Постановление Администрации Курской области от 09.11.2021 № 1169-па «О памятнике природы регионального значения «Урочище Веть»	-	Министерство природных ресурсов Курской области
52	«Урочище Пустошь-Корень»	Памятник природы	Не определен	1	602,0	0	202,9556	Андросовский сельсовет Железногорский район	Постановление Администрации Курской области от 09.12.2021 № 1314-па «О памятнике природы регионального значения «Урочище Пустошь-Корень»	-	Министерство природных ресурсов Курской области

№ п/п	Название ООПТ	Категория	Профиль	Кластер-ность	Пло-щадь ООПТ (га)	В т.ч. мор-ская аквато-рия (га)	Площадь охранной зоны (га)	Местоположение ООПТ	Реквизиты правовых актов об организации ООПТ	Между-народ-ный статус	Ведомственная подчиненность
53	«Степные балки в долине реки Хан»	Памятник природы	Не определен	10	671,1249	0	162,6079	Бунинский сельсовет Солнцевский район Барковский сельсовет Тимский район	Постановление Администрации Курской области от 09.12.2021 № 1315-па «О памятнике природы регионального значения «Степные балки в долине реки Хан»	-	Министерство природных ресурсов Курской области
54	«Мининская дубрава»	Памятник природы	Не определен	1	834,14	0	29,54	Первоавгустовский сельсовет Дмитриевский район	Постановление Администрации Курской области от 15.12.2021 № 1359-па «О памятнике природы регионального значения «Мининская дубрава»	-	Министерство природных ресурсов Курской области
55	«Поповкинская дубрава»	Памятник природы	Не определен	1	97,8156	0	6,29	Почепский сельсовет Дмитриевский район	Постановление Администрации Курской области от 27.12.2021 № 1470-па «О памятнике природы регионального значения «Поповкинская	-	Министерство природных ресурсов Курской области

№ п/п	Название ООПТ	Категория	Профиль	Кластер-ность	Пло-щадь ООПТ (га)	В т.ч. мор-ская аквато-рия (га)	Площадь охранной зоны (га)	Местоположение ООПТ	Реквизиты правовых актов об организации ООПТ	Между-народ-ный статус	Ведомственная подчиненность
									дубрава»		
56	"Урочище Максимовские бугры"	памятник природы	Не определен	2	266,49	0	25,3560	Солдатский сельсовет Горшеченский район	Постановление Администрации Курской области от 28.03.2022 № 312-па «О памятнике природы регионального значения «Урочище Максимовские бугры"	-	Министерство природных ресурсов Курской области
57	"Парк Соловьиная роща"	природный парк	Не определен	1	27,1707	0	1,3577	г. Курск	Постановление Администрации Курской области от 29.03.2022 № 322-па "Об особо охраняемой природной территории регионального значения - природном парке "Парк Соловьиная роща" (в редакции постановления Правительства Курской области от 11.10.2024 №837-пп)	-	Министерство природных ресурсов Курской области

№ п/п	Название ООПТ	Категория	Профиль	Кластер-ность	Пло-щадь ООПТ (га)	В т.ч. мор-ская аквато-рия (га)	Площадь охранной зоны (га)	Местоположение ООПТ	Реквизиты правовых актов об организации ООПТ	Между-народ-ный статус	Ведомственная подчиненность
58	Балка у села Шипы	памятник природы	Не определен	3	313,57	0	42,6146	Зоринский сельсовет Обоянский район	Постановление Администрации Курской области от 20.04.2022 № 449-па «О памятнике природы регионального значения «Балка у села Шипы"	-	Министерство природных ресурсов Курской области
59	Клевенский лес	памятник природы	Не определен	2	2093,03	0	73,4706	Клевенский сельсовет Нехаевский сельсовет Рыльский район	Постановление Администрации Курской области от 06.07.2022 № 750-па «О памятнике природы регионального значения «Клевенский лес» (в ред.19.12.2022 № 1506-па)	-	Министерство природных ресурсов Курской области
60	Степной комплекс у деревни Нижнедорожное	памятник природы	Не определен	1	75,4945	0	15,9630	Никольский сельсовет Горшеченский район	Постановление Администрации Курской области от 31.10.2022 № 1206-па «О памятнике природы регионального значения «Степной	-	Министерство природных ресурсов Курской области

№ п/п	Название ООПТ	Категория	Профиль	Кластер-ность	Пло-щадь ООПТ (га)	В т.ч. мор-ская аквато-рия (га)	Площадь охранной зоны (га)	Местоположение ООПТ	Реквизиты правовых актов об организации ООПТ	Между-народ-ный статус	Ведомственная подчиненность
									комплекс у деревни Нижнедорожное" (ред.19.12.2022 № 1505-па)		
61	Урочище Гнань и артезианский источник	памятник природы	Не определен	3	152,7379	0	18,3600	Веретенинский сельсовет Железногорский район	Постановление Администрации Курской области от 22.11.2022 № 1326-па «О памятнике природы регионального значения «Урочище Гнань и артезианский источник"	-	Министерство природных ресурсов Курской области
62	Балка Калинов лог	памятник природы	Не определен	2	100,7273	0	37,5876	Рышковский сельсовет Курский район	Постановление Администрации Курской области от 20.12.2022 № 1521-па «О памятнике природы регионального значения «Балка Калинов лог" Постановление Правительства Курской области от 12.12.2023	-	Министерство природных ресурсов Курской области

№ п/п	Название ООПТ	Категория	Профиль	Кластер-ность	Пло-щадь ООПТ (га)	В т.ч. мор-ская аквато-рия (га)	Площадь охранной зоны (га)	Местоположение ООПТ	Реквизиты правовых актов об организации ООПТ	Между-народ-ный статус	Ведомственная подчиненность
									№ 1281-пп «О расширении памятника природы регионального значения "Балка Калинов лог" и внесении изменений в постановление Администрации Курской области от 20.12.2022 № 1521-па»		
63	Урочище Обжи	памятник природы	Не определен	1	63,2366	0	9,9811	Сальновский сельсовет Хомутовский район	Постановление Администрации Курской области от 20.12.2022 № 1522-па «О памятнике природы регионального значения «Урочище Обжи"	-	Министерство природных ресурсов Курской области
64	Куськинские меловые холмы	памятник природы	Не определен	1	63,1726	0	11,8601	Куськинский сельсовет Мантуровский район	Постановление Администрации Курской области от 20.12.2022. № 1523-па «О памятнике природы регионального	-	Министерство природных ресурсов Курской области

№ п/п	Название ООПТ	Категория	Профиль	Кластер-ность	Пло-щадь ООПТ (га)	В т.ч. мор-ская аквато-рия (га)	Площадь охранной зоны (га)	Местоположение ООПТ	Реквизиты правовых актов об организации ООПТ	Между-народ-ный статус	Ведомственная подчиненность
									значения «Куськинские меловые хормы"		
65	Ванинская пойма	памятник природы	Не определен	1	1117,34	0	43,0017	Большедолженковский сельсовет, Черницынский сельсовет, Дьяконовский сельсовет, Октябрьский район	Постановление Администрации Курской области от 29.12.2022 № 1656-па «О памятнике природы регионального значения «Ванинская пойма" (в редакции от 20.12.2023 № 1331-пп, от 18.11.2024 № 956-пп)	-	Министерство природных ресурсов Курской области
66	Парк имени Н.А. Никитина	природный парк	Не определен	2	165,4314	0	35,5358	город Железногорск	Постановление Правительства Курской области от 15.03.2023 № 300-пп "Об особо охраняемой природной территории регионального значения - природном парке "Парк имени Н.А. Никитина"	-	Министерство природных ресурсов Курской области

№ п/п	Название ООПТ	Категория	Профиль	Кластерность	Площадь ООПТ (га)	В т.ч. морская акватория (га)	Площадь охранной зоны (га)	Местоположение ООПТ	Реквизиты правовых актов об организации ООПТ	Международный статус	Ведомственная подчиненность
									(внесение изменений от 04.08.2023 № 866-пп)		
67	Лесопарк у поселка Куйбышева	памятник природы	Не определен	1	49,2203	0	9,0996	Малогнеушевский сельсовет, Рыльский район	Постановление Правительства Курской области от 27.03.2023 № 356-пп "О памятнике природы регионального значения "Лесопарк у поселка Куйбышева"	-	Министерство природных ресурсов Курской области
68	Балка Ченки	памятник природы	Не определен	1	81,7164	0	0	Лебяженский сельсовет Курский район	Постановление Правительства Курской области от 24.05.2023 № 572-пп "О памятнике природы регионального значения "Балка Ченки"	-	Министерство природных ресурсов Курской области
69	Урочище Бушмено	памятник природы	Не определен	1	1504,23	0	34,1508	Каменский сельсовет Рыбино-Будский сельсовет Обоянский район	Постановление Правительства Курской области от 15.06.2023 № 653-пп	-	Министерство природных ресурсов Курской области

№ п/п	Название ООПТ	Категория	Профиль	Кластерность	Площадь ООПТ (га)	В т.ч. морская акватория (га)	Площадь охранной зоны (га)	Местоположение ООПТ	Реквизиты правовых актов об организации ООПТ	Международный статус	Ведомственная подчиненность
									"О памятнике природы регионального значения "Урочище Бушмено"		
70	Боровая Потудань	памятник природы	Не определен	2	165,3185	0	19,3327	Новомеловской сельсовет Горшеченский район	Постановление Правительства Курской области от 20.09.2023 № 1010-пп "О памятнике природы регионального значения "Боровая Потудань"	-	Министерство природных ресурсов Курской области
71	Гнилуша	памятник природы	Не определен	1	179,29	0	39,906	Сковородневский сельсовет Хомутовский район	Постановление Правительства Курской области от 10.10.2023 № 1079-пп "О памятнике природы регионального значения "Гнилуша"	-	Министерство природных ресурсов Курской области
72	Левобережье реки Оскол у села Никольское	памятник природы	Не определен	1	40,1175	0	3,8116	Никольский сельсовет Горшеченский район	Постановление Правительства Курской области от 29.11.2023 № 1225-пп "О	-	Министерство природных ресурсов Курской области

№ п/п	Название ООПТ	Категория	Профиль	Кластер-ность	Площадь ООПТ (га)	В т.ч. морская акватория (га)	Площадь охранной зоны (га)	Местоположение ООПТ	Реквизиты правовых актов об организации ООПТ	Между-народный статус	Ведомственная подчиненность
									памятнике природы регионального значения " Левобережье реки Оскол у села Никольское "		
73	Балка Осиновая в верховьях реки Кур	памятник природы	Не определен	1	22,2855	0	3,2322	Нижнемедведицкий сельсовет Курский район	Постановление Правительства Курской области от 20.12.2023 № 1333-пп «О памятнике природы регионального значения «Балка Осиновая в верховьях реки Кур"	-	Министерство природных ресурсов Курской области
74	Банищанский лес	памятник природы	Не определен	1	492,56	0	59,8643	Ивановский сельсовет Рыльский район	Постановление Правительства Курской области от 20.12.2023 № 1334-пп «О памятнике природы регионального значения «Банищанский лес"	-	Министерство природных ресурсов Курской области
75	Лес Парусник и	памятник	Не	1	29,7693	0	5,717	Черницынский	Постановление	-	Министерство

№ п/п	Название ООПТ	Категория	Профиль	Кластер-ность	Пло-щадь ООПТ (га)	В т.ч. мор-ская аквато-рия (га)	Площадь охранной зоны (га)	Местоположение ООПТ	Реквизиты правовых актов об организации ООПТ	Между-народ-ный статус	Ведомственная подчиненность
	пойма реки Сейм	природы	определен					сельсовет Октябрьский район	Правительства Курской области от 20.12.2023 № 1335-пп «О памятнике природы регионального значения «Лес Парусник и пойма реки Сейм"		природных ресурсов Курской области
76	Урочище Частая дубрава	памятник природы	Не определен	1	48,7794	0	9,9832	Богатыревский сельсовет Горшеченский район	Постановление Правительства Курской области от 05.06.2024 № 436-пп «О памятнике природы регионального значения «Урочище Частая дубрава»	-	Министерство природных ресурсов Курской области
77	Сидоров лес и урочище Грайворонка	памятник природы	Не определен	3	215,0518	0	21,7258	Нижнеграйворонский сельсовет Советский район	Постановление Правительства Курской области от 19.06.2024 № 467-пп «О памятнике природы регионального значения «Сидоров лес и урочище	-	Министерство природных ресурсов Курской области

№ п/п	Название ООПТ	Категория	Профиль	Кластерность	Площадь ООПТ (га)	В т.ч. морская акватория (га)	Площадь охранной зоны (га)	Местоположение ООПТ	Реквизиты правовых актов об организации ООПТ	Международный статус	Ведомственная подчиненность
									Грайворонка»		
78	Урочище Заломное	памятник природы	Не определен	1	168,83	0	21,1643	Погоженский сельсовет Тимский район	Постановление Правительства Курской области от 19.06.2024 № 468-пп «О памятнике природы регионального значения «Урочище Заломное»	-	Министерство природных ресурсов Курской области
79	Урочище Шатилов лог	памятник природы	Не определен	1	64,2573	0	11,1359	Среднеапоченский сельсовет Горшеченский район	Постановление Правительства Курской области от 25.07.2024 № 590-пп «О памятнике природы регионального значения «Урочище Шатилов лог»	-	Министерство природных ресурсов Курской области
80	Пойма рек Свапы и Нестуни	памятник природы	Не определен	1	323,9	0	23,0336	Петровский сельсовет Хомутовский район	Постановление Правительства Курской области от 19.09.2024 № 781-пп «О памятнике природы регионального	-	Министерство природных ресурсов Курской области

№ п/п	Название ООПТ	Категория	Профиль	Кластерность	Площадь ООПТ (га)	В т.ч. морская акватория (га)	Площадь охранной зоны (га)	Местоположение ООПТ	Реквизиты правовых актов об организации ООПТ	Международный статус	Ведомственная подчиненность
									значения «Пойма рек Свапы и Нестуни»		
81	Степные холмы и пойма реки Рогозец близ села Безлепкино	памятник природы	Не определен	1	56,6872	0	18,7480	Репецкий сельсовет Мантуровский район	Постановление Правительства Курской области от 25.09.2024 № 800-пп «О памятнике природы регионального значения «Степные холмы и пойма реки Рогозец близ села Безлепкино» (в редакции постановления Правительства Курской области от 04.10.2024 № 823-пп)	-	Министерство природных ресурсов Курской области
82	Урочище Суходол у села Песчаное	памятник природы	Не определен	1	551,33	0	32,5701	Беличанский сельсовет Беловский район	Постановление Правительства Курской области от 31.10.2024 № 891-пп «О памятнике природы регионального значения «Урочище	-	Министерство природных ресурсов Курской области

№ п/п	Название ООПТ	Категория	Профиль	Кластер-ность	Площадь ООПТ (га)	В т.ч. морская акватория (га)	Площадь охранной зоны (га)	Местоположение ООПТ	Реквизиты правовых актов об организации ООПТ	Между-народный статус	Ведомственная подчиненность
									Суходол у села Песчаное»		
83	Степь с катраном татарским близ села большие Бутырки	памятник природы	Не определен	1	18,1491	0	4,1788	Останкинский сельсовет Мантуровский район	Постановление Правительства Курской области от 11.11.2024 № 924-пп «О памятнике природы регионального значения «Степь с катраном татарским у села Большие Бутырки»	-	Министерство природных ресурсов Курской области
84	Урочище Пискловское болото	памятник природы	Не определен	1	595,5	0	47,4528	Бесединский сельсовет Курский район Титовский сельсовет Щигровский район	Постановление Правительства Курской области от 02.12.2024 № 1003-пп «О памятнике природы регионального значения «Урочище Пискловское болото»	-	Министерство природных ресурсов Курской области
85	Пойма реки Свапы близ деревни Гряды	памятник природы	Не определен	1	455,09	0	32, 6680	Платавский сельсовет Конышевский район	Постановление Правительства Курской области от 05.12.2024	-	Министерство природных ресурсов Курской области

№ п/п	Название ООПТ	Категория	Профиль	Кластер-ность	Площадь ООПТ (га)	В т.ч. морская акватория (га)	Площадь охранной зоны (га)	Местоположение ООПТ	Реквизиты правовых актов об организации ООПТ	Между-народный статус	Ведомственная подчиненность
									№ 1022-пп «О памятнике природы регионального значения «Пойма реки Свапы близ деревни Гряды» (в редакции от 25.12.2024 № 1157-па)		
					19821,33196						
ООПТ местного значения											
1	Цветов лес	городской парк	Не определен	1	149,2115	0	0	город Курск	Решение Курского городского собрания от 25.04.2023 № 40-7-РС "О создании на территории городского округа "Город Курск" особо охраняемой природной территории местного значения - городского парка "Урочище "Цветов лес"	-	Администрация города Курска

Кобзеву Д.В.

УПРАВЛЕНИЕ
ПО ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОХРАНЕ
ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

394005, Воронежская область, г. Воронеж,
ул. Владимира Невского, д.55, кв. 28
1976vrn@mail.ru

305002, г. Курск, Красная площадь, д.1
тел.: +7 (4712) 44-63-05
e-mail: nadzorokn@rkursk.ru

02.04.2026_ № _04.3-01.1-22/804
На № 7016243315 от 12.03.2026

Уважаемый Дмитрий Вячеславович!

Рассмотрев Ваше обращение об ограничениях в области охраны объектов культурного наследия на участке протяженностью 2,5 км под проектируемую автодорогу из населенного пункта Мелехино 1-е до населенного пункта Медведев Колодезь транзитом через населенный пункт Мелехино 2-е в Щигровском районе Курской области (планируется преимущественно по существующему грунтовому проезду с устройством моста через реку Рать), Управление по государственной охране объектов культурного наследия Курской области сообщает.

Согласно предоставленному ситуационному плану, на испрашиваемом земельном участке отсутствуют объекты культурного наследия (памятники архитектуры и истории), включенные в Единый государственный реестр объектов культурного наследия народов Российской Федерации, выявленные объекты культурного наследия и объекты, обладающие признаками объектов культурного наследия.

Испрашиваемый земельный участок расположен вне зон охраны и защитных зон объектов культурного наследия.

Сведениями об отсутствии на испрашиваемом земельном участке выявленных объектов культурного наследия - памятников археологии, либо объектов археологии, обладающих признаками объекта культурного наследия, Управление по государственной охране объектов культурного наследия Курской области не располагает.

Учитывая изложенное, в случае проведения земляных, строительных, хозяйственных и иных работ, заказчик работ в соответствии со ст. ст. 28, 30, 31, 32, 36, 45.1 Федерального закона от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» обязан:

- обеспечить проведение и финансирование историко-культурной экспертизы земельного участка, подлежащего воздействию земляных,

строительных, хозяйственных и иных работ путем археологической разведки, в порядке, установленном ст. 45.1 Федерального закона;

- представить в Управление по государственной охране объектов культурного наследия Курской области документацию, подготовленную на основе археологических полевых работ, содержащую результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия на испрашиваемом земельном участке, подлежащем воздействию земляных, строительных, хозяйственных и иных работ, а также заключение государственной историко-культурной экспертизы указанной документации либо земельного участка.

В случае обнаружения в границах земельного участка, подлежащего воздействию земляных, строительных, хозяйственных и иных работ объектов, обладающих признаками объекта археологического наследия и после принятия Управлением по государственной охране объектов культурного наследия Курской области решения о включении данных объектов в перечень выявленных объектов культурного наследия:

- разработать в составе проектной документации раздел об обеспечении сохранности выявленного объекта культурного наследия или о проведении спасательных, археологических, полевых работ или проект по обеспечению сохранности выявленного объекта культурного наследия либо план проведения спасательных археологических полевых работ, включающих оценку воздействия проводимых работ на указанный объект культурного наследия (далее – документация или раздел документации, обосновывающий меры по обеспечению сохранности выявленного объекта культурного (археологического) наследия);

- получить по документации или разделу документации, обосновывающей меры по обеспечению сохранности выявленного объекта культурного наследия, заключение государственной историко-культурной экспертизы и представить его совместно с указанной документацией в Управление по государственной охране объектов культурного наследия Курской области на согласование;

- обеспечить реализацию согласованной Управлением по государственной охране объектов культурного наследия Курской области документации, обосновывающей меры по обеспечению сохранности выявленного объекта культурного (археологического) наследия.

Начальник управления Аникеева Ирина Геннадьевна

02.04.2026



АДМИНИСТРАЦИЯ МЕЛЕХИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ЩИГРОВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

306510, Курская область, Щигровский район, с. 2-е Мелехино , тел.8(47145) 4-76-18, ОКТМО 38650432, ОГРН 1024600840330, ИНН / КПП 4628001645 / 462801001, ОКАТО 38250832000, т. 4-76-18

от «21» мая 2026г. № 42

Директору ООО «ГеоТехТранс»
Родионову К.Н.

Технические условия № 1

На защиту сетей водоснабжения, по объекту «Автомобильная дорога по с. 2е-Мелехино, по с. 1-е Мелехино, по д. Медведев Колодезь в Щигровском районе Курской области».

1. В зону строительства автомобильной дороги попадает существующие сети водоснабжения диаметром 110мм. Давление внутри сети составляет 3 атмосферы. Трубопроводы состоят на балансе «Администрации Мелехинского сельсовета Щигровского района Курской области». Они предназначены для водоснабжения жилых застроек с. 1-е Мелехино, д. Медведев Колодезь.
2. Предусмотреть переустройство и защиту водопровода в зоне строительства автомобильной дороги в соответствии с действующими нормативами.
3. Проектные и строительно-монтажные работы выполнить согласно СП 31.13330.2021 «Водопровод. Наружные сети и сооружения».
4. Перед проведением строительно-монтажных работ вызвать представителя собственника коммуникаций не менее чем за 3 рабочих дня.
5. Срок действия технических условий 3 года.

Врио. Глава
Мелехинского сельсовета
Щигровского района М.А.Мачикина

УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер – Заместитель директора филиала АО «Газпром газораспределение Курск» в г.Курске
_____ Н.Г. Завалишин
(Подпись) (ФИО)
«26» марта 2026 г.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ №32/р от 26.03.2026 г., подлежащие обязательному исполнению при архитектурно-строительном проектировании в целях реконструкции сетей газораспределения

1	**РАЗДЕЛ «ОБЩИЕ ДАННЫЕ»**	
	а) Наименование и реквизиты заявителя (застройщика или технического заказчика)	ООО "ГеоТехТранс" КПП 463201001. 305016, г. Курск, ул. Советская, д. 47а
	б) Наименование и реквизиты правообладателя существующего линейного объекта, имеющего право принятия решений о проведении реконлинейного объекта	Акционерное общество «Газпром газораспределение Курск» (АО «Газпром газораспределение Курск») ОГРН 1024600937371, ИНН 4629015425, КПП 463201001 305040 г. Курск ул. Аэродромная, д. 18
	в) Реквизиты обращения о выдаче технических требований и условий	ООО "ГеоТехТранс"
	г) Наименование, местоположение, идентификационные признаки и основные показатели линейного объекта или линейных объектов, которые будут являться результатом работ по реконструкции существующего линейного объекта или линейных объектов	Автомобильная дорога по с. 2е-Мелехино, по с. 1-е Мелехино, по д. Медведев Колодезь в Щигровском районе Курской области
	д) Наименование, местоположение и идентифи-	

	кационные признаки существующего линейного объекта или линейных объектов (в соответствии со сведениями, внесенными в Единый государственный реестр недвижимости (далее - ЕГРН), если такой объект зарегистрирован в указанном реестре), в отношении которых необходимо осуществить реконструкцию	
	д.1) Технические характеристики существующего линейного объекта или линейных объектов (до реконструкции)	● год ввода объекта в эксплуатацию – 2023 г.; ● общая протяженность газопровода – 770,5 м; ● избыточное давление расчетное – 0,3 МПа; ● избыточное давление фактическое – 0,24 МПа; ● расчетная пропускная способность газопровода – информация отсутствует; ● максимальная пропускная способность в периоды пиковых нагрузок – информация отсутствует. **Протяженность реконструируемого линейного объекта**, 43 м, в т.ч. по участкам: - способ прокладки – подземно; - материал – полиэтилен; - наружный диаметр - 32 мм; - наружный диаметр - 63 мм; - наружный диаметр - 110 мм, - SDR 11; - в зоне действия средств ЭХЗ - Нет.
	д.2) Технические требования к характеристикам линейного объекта или линейных объектов (после реконструкции)	● общая протяженность газопровода – 770,5 м; ● избыточное давление расчетное – 0, 3 МПа. **Протяженность реконструированного линейного объекта**, в т.ч. по участкам (протяженность газопроводов уточнить при проектировании): ● участок № 1 : **Производитель трубы** – ООО «ИММИД» или эквивалент; - способ прокладки – подземно; - материал – полиэтилен; - наружный диаметр – 63 мм; - толщина стенки трубы – 5,8 мм, - SDR 11 ПЭ 100;

		- в зоне действия средств ЭХЗ - Нет. Устройство футляра: - производитель трубы - ООО «ИММИД» или эквивалент; - способ прокладки – подземно; - материал – полиэтилен; - наружный диаметр – 160 мм; - толщина стенки трубы – 14,6 мм; - SDR 1 1 ПЭ 100 стойкого к тепловому воздействию, в случае пересечения с теплотрассой; - протяженность м; - в зоне действия средств ЭХЗ - Нет.
	е) Информация об утвержденной документации по планировке территории, которой предусмотрена реконструкция существующих линейного объекта или линейных объектов (при наличии)	
	ж) Срок действия технических требований и условий	- 3 (три) года от даты утверждения.
2	**РАЗДЕЛ «ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ»**	
	а) Основные требования к параметрам, конструктивным и инженерно-техническим характеристикам линейного объекта (его части) или линейных объектов, которые будут являться результатом работ по реконструкции существующих линейного объекта или линейных объектов, в том числе:	

	а.1) Требования к проекту полосы отвода	В разделе «Проект полосы отвода», кроме документов, указанных в Положении о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 (далее – Положение о составе разделов проектной документации), предоставить: - информацию по выбору и описание варианта маршрута прохождения трассы. Выполнить сравнение рассматриваемых вариантов проектных решений; - в случае размещения проектируемого газопровода на землях категорий сельскохозяйственного назначения, лесного фонда, водного фонда, на землях особо охраняемых территорий и объектов, предоставить обоснование необходимости такого размещения. К разделу дополнительно приложить: - информацию о выборе трассы газопровода, согласовании и условий согласования размещения объекта с правообладателями земельных участков в установленном порядке; - расчет площадей и обоснованный расчет размера убытков, причиненных временным занятием земельных участков, согласованный с их правообладателем. Сформировать перечень пересекаемых естественных преград и искусственных сооружений.

	а.2) Требования к технологическим и конструктивным решениям линейного объекта или линейных объектов	Предусмотреть подземную прокладку газопровода. Надземная прокладка должна быть обоснована, и согласована с застройщиком или техническим заказчиком. Разработать мероприятия по обеспечению безаварийного и бесперебойного газоснабжения потребителей в период проведения работ по реконструкции. Присоединение вновь построенных газопроводов к действующим газопроводам рекомендуется предусматривать без отключения потребителей газа с применением технологии производства работ по врезке под давлением полиэтиленовых газопроводов в сети газораспределения в соответствии с СТО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ 2.20-2020 «Проектирование, строительство и эксплуатация объектов газораспределения и газопотребления. Технология производства работ на полиэтиленовых распределительных газопроводах врезкой под давлением». Расстояние от концов футляров на газопроводе до краев конструкции автомобильной дороги, включая водоотводные канавы и пешеходный тротуар, должно быть не менее двух метров в свету по горизонтали. Герметизацию концов футляров штатными уплотнителями. Установку штатных центраторов для исключения контакта труба-футляр. При необходимости установку футляров на бетонные блоки ФБС-12.4.6 для исключения просадки футляров. Устройство контрольных трубок для проверки загазованности футляров. Результаты разработанной проектной документации, предварительно согласованные с эксплуатирующей организацией (технические решения, сведения о материалах и оборудовании), до заключения договора на проведение экспертизы согласовать с АО «Газпром газораспределение Курск».
	а. 3) Требования к зданиям, строениям и сооружениям, входящим в инфраструктуру линейного объекта или линейных объектов:	Информация отсутствует.
	а. 4) Требования к мероприятиям по охране	Раздел «Охрана окружающей среды» разработать в соответствии с законодательством Россий-

	окружающей среды	ской Федерации, включая стандарты Российской Федерации, действующие нормативные документы Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации, иные нормативные акты, регулирующие природоохранную деятельность. Рассчитать общее количество загрязняющих веществ и классифицировать их по классам опасности. В состав раздела «Мероприятия по охране окружающей среды», при необходимости, включить подраздел «Рекультивация земель».
	а. 5) Требования к мероприятиям по обеспечению пожарной безопасности	Выполнить в соответствии с исходными данными и требованиями норм пожарной безопасности по региону и нормативной документации.
	а. 6) Иные требования	Информация отсутствует.
	б) Основные требования к характеристикам применяемых строительных материалов при осуществлении реконструкции существующих линейного объекта или линейных объектов	При прокладке газопроводов из полиэтиленовых труб использовать трубы, изготовленные из полиэтилена марки ПЭ 100. Использовать оборудование и материалы преимущественно российского производства, сертифицированные в соответствии с требованиями действующего законодательства. Обеспечить применение материально-технических ресурсов (далее – МТР), включенных в Единый Реестр МТР ПАО «Газпром» (далее – ЕР МТР) по следующим номенклатурным группам/подгруппам: - оборудование для врезки под давлением в действующие газопроводы сетей газораспределения с рабочим давлением до 1,2 МПа включительно (код ЕР МТР 42.04.00); - оборудование для перекрытия потока газа под давлением в трубопроводах сетей газораспределения с рабочим давлением до 1,2 МПа включительно (код ЕР МТР 42.05.00); - трубы из полиэтилена для газопроводов (код ЕР МТР 63.01.00); - фитинги полиэтиленовые для газопроводов (код ЕР МТР 63.02.00); - лента сигнальная для обозначения трасс подземных газопроводов (код ЕР МТР 65.00.00). Применение импортного оборудования должно быть обосновано и согласовано с застройщиком или техническим заказчиком.

		Использовать средства измерения утвержденного типа.
	в) Основные требования к организации строительства, а также к организации работ по сносу (демонтажу) линейного объекта или линейных объектов (при необходимости), включая требования к способам, методам и технологиям производства работ по реконструкции существующих линейного объекта или линейных объектов, в том числе при необходимости порядок участия правообладателя существующих линейного объекта или линейных объектов в реализации мероприятий по реконструкции существующего линейного объекта, приемке работ (в том числе скрытых) при такой реконструкции, капитальном ремонте, а также порядок проверки выполнения выданных технических требований и условий правообладателем существующего линейного объекта	В соответствии с действующими нормативно-техническими документами РФ. В обязательном порядке разработать: - сведения об объемах и трудоемкости основных и подготовительных работ; - план-график с указанием расчетных сроков строительно-монтажных работ; - перечень работ, выполняемых в стесненных условиях, с указанием их местоположения; - на территориях с особыми условиями (карсты, селевые оползни, и др.) указать требования к сезонности производства работ; перечень работ, подлежащих обязательному контролю с составлением актов; - мероприятия, обеспечивающие безопасное и безаварийное газоснабжение в период проведения работ по реконструкции и по переключению реконструированного участка к действующему. Определить наиболее оптимальный сезон для выполнения работ по реконструкции с учетом климатических характеристик и отопительного периода. Продолжительность строительства: выполнить расчет и обосновать продолжительность в соответствии с СП 48.13330.2019 «Свод правил. Организация строительства. СНиП 12-01-2004» и СНиП 1.04.03-85* «Строительные нормы и правила. Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве предприятий, зданий и сооружений. Часть II». При расчете длительности подготовительного этапа учесть период времени, необходимый для приобретения оборудования и материалов, расчистки территории строительства, согласования транспортной схемы с ГИБДД, организациями, эксплуатирующими смежные коммуникации, и другими заинтересованными службами и т.д. Вывод из эксплуатации сооружений осуществлять в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды. Предусмотреть решения по утилизации демонтированного оборудования, газопровода. В случае необходимости и при подтверждении целесообразности, предусмотреть проектные решения по демонтажу подземной части действующего газопровода. Разработать план-график с указанием расчетных сроков демонтажных работ.

		Совместно с застройщиком или техническим заказчиком определить место складирования демонтированного оборудования, трубопроводов и металлических конструкций с получением письменного указания от застройщика или технического заказчика. При необходимости разработать и утвердить «Регламент обращения с отходами строительства и сноса» и утвердить его в установленном в регионе порядке. В случае заключения договора компенсации затрат в натуральной форме (далее – Договор) верификацию (входной контроль) материалов, изделий, механические испытания, физический контроль качества сварных соединений полиэтиленовых труб, и строительный контроль качества выполненных строительно-монтажных работ осуществляет АО «Газпром газораспределение Курск». Стоимость выполнения указанных услуг определяется проектно-сметной документацией, а их выполнение определяется условиями Договора.
	г) Основные требования к оборудованию, подлежащему установке при осуществлении реконструкции существующих линейного объекта или линейных объектов (при необходимости)	Информация отсутствует
	д) Требования к маршрутам прохождения части линейного объекта, которая будет являться результатом работ по реконструкции существующих линейного объекта или линейных объектов, по территории района строительства	Выбор трассы реконструируемых участков газопровода произвести с обязательным участием представителя газораспределительной организацией. В проектной документации указать границы охранных зон проектируемого участка газопровода, срок эксплуатации газопровода и технических устройств. Установку отключающих устройств в соответствии с требованиями СП 62.13330.2011* «Свод правил. Газораспределительные системы. Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002». В качестве отключающих устройств максимально предусмотреть установку шаровых кранов в подземном бесколодезном исполнении. При невозможности подземного исполнения (затапливаемые территории и иные гидрогеологические условия) предусмотреть установку надземных отключающих устройств. Устройство футляров при пересечении проек-

		тируемых участков газопровода с автомобильной дорогой в соответствии с требованиями СП 62.13330.2011* «Свод правил. Газораспределительные системы. Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002».
	е) Требования к линейному объекту с учетом специфики существующего линейного объекта, предусмотренные техническими регламентами	Информация отсутствует.
3	**РАЗДЕЛ «УСЛОВИЯ»**	
	а) Условия допуска к производству работ лица, осуществляющего работы по реконструкции существующих линейного объекта или линейных объектов, в том числе требования к квалификации указанного лица	Реконструкцию газопровода осуществить согласно проектной документации. Проектную документацию и проведение строительно-монтажных работ выполнить силами специализированной организации, допущенной к выполнению данных работ в соответствии с требованиями действующих нормативных документов. Проектная и/или рабочая документация на реконструкцию существующего объекта должна быть выполнена отдельным проектом в соответствии с Положением о составе разделов проектной документации. Строительно-монтажные работы должны выполняться специализированными организациями, допущенными к выполнению данных работ в установленном порядке. Проектная документация подлежит экспертизе в установленном законодательством порядке.
	б) Условия, направленные на обеспечение безопасной эксплуатации существующего линейного объекта в период осуществления его реконструкции (в случае если линейный объект не выводится из эксплуатации на период проведения работ по реконструкции)	Обеспечение безопасной эксплуатации существующей сети газораспределения в период осуществления ее реконструкции выполнять в соответствии с ГОСТ 34741-2021 «Межгосударственный стандарт. Системы газораспределительные. Требования к эксплуатации сетей газораспределения природного газа». Разработать мероприятия по обеспечению безаварийного и бесперебойного газоснабжения существующих потребителей в период проведения работ. Работы выполнить с применением технологии производства работ по врезке под давлением стальных и полиэтиленовых газопроводов в сети газораспределения в соответствии с СТО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ 2.20-2020 «Проектирование, строительство и эксплуатация объектов газораспределения и газопотребления. Технология производства

		работ на стальных и полиэтиленовых распределительных газопроводах врезкой под давлением». К выполнению работ по врезке в действующие газопроводы под давлением и перекрытию потока газа рекомендуется привлекать организации, прошедшие оценку соответствия требованиям документов корпоративной Системы стандартизации АО «Газпром газораспределение».
	в) Информация о необходимости увеличения мощности и (или) улучшения технических характеристик существующих линейного объекта или линейных объектов при их реконструкции за счет средств правообладателя существующих линейного объекта или линейных объектов	Не требуется.
	г) Информация о необходимости увеличения мощности и (или) улучшения технических характеристик существующих линейного объекта или линейных объектов при их реконструкции за счет средств застройщика или технического заказчика в связи с необходимостью соблюдения требований технических регламентов	Не требуется.
	д) Условия проведения строительных работ с учетом специфики линейного объекта, предусмотренные законодательством о градостроительной деятельности	При проведении строительных работ предусмотреть требования ГОСТ 34715.0-2021 «Межгосударственный стандарт. Системы газораспределительные. Проектирование, строительство и ликвидация сетей газораспределения природного газа. Часть 0. Общие требования» и ГОСТ 34715.1-2021 «Межгосударственный стандарт. Системы газораспределительные. Проектирование, строительство и ликвидация сетей газораспределения природного газа. Часть 1. Полиэтиленовые газопроводы», ГОСТ 34715.2-2021 «Межгосударственный стандарт. Системы газораспределительные. Проектиро-

		вание, строительство и ликвидация сетей газораспределения природного газа. Часть 2. Стальные газопроводы».
	е) Информация о необходимости урегулирования застройщиком или техническим заказчиком (в случае, если при заключении предусмотренного частью 10 статьи 52.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации договора будет выбрана натуральная форма возмещения затрат, возникающих в связи с реконструкцией существующих линейных объектов, перед началом реконструкции существующих линейных объектов) отношений с владельцами объектов, подключенных (технологически присоединенных) в установленном порядке к существующим линейным объектам, и (или) с владельцами иных объектов, находящихся в границах существующего линейного объекта, в связи с: необходимостью реконструкции объектов, подключенных (технологически присоединенных) в установленном порядке к существующим линейным объектам, и (или) иных объектов, находящихся в границах существующего линейного объекта; невозможностью эксплу-	В случае выбора натуральной формы возмещения затрат определить необходимость урегулирования застройщиком или техническим заказчиком отношений с владельцами объектов, подключенных (технологически присоединенных) в установленном порядке к существующей сети газораспределения и (или) с владельцами иных объектов, находящихся в границах существующей сети газораспределения.

	атации существующих линейных объектов во время их реконструкции	
	ж) Предварительная информация о предельных сроках выполнения работ по реконструкции существующих линейных объектов правообладателем существующего линейного объекта в случае, если при заключении предусмотренного частью 10 статьи 52.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации договора будет выбрана денежная форма затрат, возникающих в связи с реконструкцией существующих линейных объектов	В случае выбора денежной формы возмещения затрат определить предельные сроки выполнения работ по реконструкции существующей сети газораспределения.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ № 45/2026 от 29.05.2026г.

(Технические условия)

по соблюдению нормативно-технической документации при планируемом пересечении (параллельном следовании, размещении в границах охранных зон и т.д.) проектируемого объекта заявителя с существующими электросетевыми объектами филиала ПАО «Россети Центр» - «Курскэнерго»

1. Общие сведения:

1.1. Заказчик: ООО «ГеоТехТранс».

1.2. Наименование работ: проектно-изыскательские работы по объекту: «Автомобильная дорога по с. 2е-Мелехино, по с. 1-е Мелехино, по д. Медведев Колодезь в Щигровском районе Курской области».

1.3. Адрес объекта заявителя: Курская область, д. Медведев Колодезь, с. 1-е Мелехино.

2. Требования, обязательные для исполнения Заказчиком:

2.1. Проектирование пересечения/сближения/параллельного следования автомобильной дороги с:

- ВЛ-10 кВ от ПС «Сапогово»;
- ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП10/0,4кВ Н-12-2 63 кВА, ВЛ 10 кВ №12, ПС 110/35/10 кВ «Нарышкинская»;
- ВЛ-0,4 кВ №3 от ТП10/0,4кВ Н-12-2 63 кВА, ВЛ 10 кВ №12, ПС 110/35/10 кВ «Нарышкинская»;
- ВЛ-0,4 кВ №5 от ТП10/0,4кВ Н-12-2 63 кВА, ВЛ 10 кВ №12, ПС 110/35/10 кВ «Нарышкинская»;

принадлежащих филиалу ПАО «Россети Центр» - «Курскэнерго» выполнить с учетом следующих требований:

2.1.1. Наименьшие расстояния при пересечении и сближении ВЛ с автомобильными дорогами (а также во всех случаях сближения с криволинейными участками автодорог, проходящих по насыпям).

Пересечение, сближение или параллельное следование	Наименьшие расстояния, м, при напряжении ВЛ, кВ
	До 20
Расстояние по вертикали:	
а) от провода до покрытия проезжей части дорог всех категорий	7
б) то же, при обрыве провода в смежном пролете	5,5
Расстояние по горизонтали:	
1. При пересечении дорог всех категорий, за исключением III-С и V:	

а) от основания или любой части опоры до бровки земляного полотна дороги	Высота опоры
б) в стесненных условиях от основания или любой части опоры до подошвы насыпи или до наружной бровки кювета дорог категорий IA, IБ и II	5
в) то же, до дороги категорий III, IV, I-С, II-С	2,0
2. При пересечении дороги категорий III-С и V:	
а) от основания или любой части опоры до бровки земляного полотна дороги	Высота опоры
б) в стесненных условиях от основания или любой части опоры до подошвы насыпи, наружной бровки, выемки или боковой водоотводящей канавы	1,5
3. При параллельном следовании с дорогами всех категорий:	
а) от основания или любой части опоры до бровки земляного полотна дороги	Высота опоры плюс 5 м
б) от крайнего неотклоненного провода до бровки земляного полотна	10
в) то же, в стесненных условиях 2	

2.2. **До выполнения строительных работ проект согласовать с филиалом ПАО «Россети Центр» - «Курскэнерго» в объёме требований настоящих технических требований.**

2.3. В сметной документации предусмотреть затраты на осуществление технического надзора и проведение организационно – технических мероприятий (подготовка рабочих мест, допуск персонала подрядных организации, наблюдение).

2.4. Разработать и предоставить на согласование в филиал ПАО «Россети Центр» -«Курскэнерго» проект производства работ (ППР), предусматривающий минимальное время отключения действующих ВЛ для обеспечения безопасности производства работ, ППР должен отвечать требованиям по охране труда при эксплуатации электроустановок, СНиП 12-03-2001, отраслевым нормам и правилам.

2.5. Заключить договор с филиалом ПАО «Россети Центр»-«Курскэнерго» по техническому надзору и допуску персонала для производства работ в охранной зоне существующих ЛЭП, ТП (РП).

2.6. Работы в охранной зоне ЛЭП выполнять только под наблюдением персонала филиала ПАО «Россети Центр»-«Курскэнерго».

2.7. По окончании работ произвести планировку грунта в охранной зоне ВЛ.

2.8. Условия пунктов 2.1 -2.7 настоящих технических требований распространяются на взаимоотношения сторон исключительно в случае отсутствия необходимости реконструкции ЛЭП (перенос/замена опор, увеличение/уменьшение габарита ВЛ, вынос кабеля и др.), принадлежащих филиалу ПАО «Россети Центр»

- «Курскэнерго».

2.9. По окончании работ, СМО обязана предоставить сведения о фактическом расположении объектов в охранных зонах ВЛ, ТП.

2.10. В случае возникновения при проектировании необходимости реконструкции ЛЭП (перенос/замена опор, увеличение/уменьшение габарита ВЛ, вынос кабеля и др.), следует направить запрос в филиал ПАО «Россети Центр» -«Курскэнерго» (контактные телефоны (4712) 55-72-15, (4712) 55-70-62 с целью заключения договора о снятии ограничений по использованию земельного участка ПАО «Россети Центр» в интересах Заказчика.

3. Руководящие документы:

3.1. Правила устройств электроустановок (ПУЭ), 7 издание, раздел 2, глава 2.5, п.п. 2.5.256 – 2.5.263 «Пересечение и сближение ВЛ с автомобильными дорогами», глава 2.3, п.2.3.83-2.3.101 «Прокладка кабельных линий в земле»;

3.2. Постановление Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» (в ред. Постановлений Правительства РФ от 05.06.2013 № 476, от 26.08.2013 № 736, от 17.05.2016 № 444);

3.3. Строительные нормы и правила. Автомобильные дороги;

3.4. ГОСТ Р 52289-2004 «Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств».

4. Срок действия технических условий – два года. При отсутствии проекта реконструируемого объекта с объектами электросетевого хозяйства филиала «ПАО «Россети Центр» - «Курскэнерго» и проекта производства работ в течение указанного срока действия технические условия аннулируются без уведомления Заказчика. При этом затраты Заказчика на подготовительные, пред проектные и проектные работы не возмещаются.

5. По истечению срока действия технических условий Заказчик обязан получить новые технические условия.

Первый заместитель директора –
главный инженер филиала
ПАО «Россети Центр» - «Курскэнерго» И.В. Симонов

МИНИСТЕРСТВО АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е

«4» февраля 2026 года № 01-12/9

г. Курск

О подготовке документации по планировке территории для размещения линейного объекта местного значения «Автомобильная дорога по с. 2-е Мелехино, с. 1-е Мелехино, д. Медведев Колодезь Щигровского района Курской области»

В соответствии со статьей 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 2 февраля 2024 г. № 112 «Об утверждении Правил подготовки документации по планировке территории, подготовка которой осуществляется на основании решений уполномоченных федеральных органов исполнительной власти, исполнительных органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, принятия решения об утверждении документации по планировке территории, внесения изменений в такую документацию, отмены такой документации или ее отдельных частей, признания отдельных частей такой документации не подлежащими применению, а также подготовки и утверждения проекта планировки территории в отношении территорий исторических поселений федерального и регионального значения», заявлением Администрации Щигровского района Курской области от 15.01.2026 № 01-34/64 Министерство архитектуры и градостроительства Курской области РЕШИЛО:

1. Разрешить Администрации Щигровского района Курской области подготовку документации по планировке территории для размещения линейного объекта местного значения: «Автомобильная дорога по с. 2-е Мелехино, с. 1-е Мелехино, д. Медведев Колодезь Щигровского района Курской области».

2. Утвердить прилагаемые:

задание на разработку документации по планировке территории для размещения линейного объекта местного значения: «Автомобильная дорога

по с. 2-е Мелехино, с. 1-е Мелехино, д. Медведев Колодезь Щигровского района Курской области»;

задание на разработку инженерно-геодезических изысканий для размещения линейного объекта местного значения: «Автомобильная дорога по с. 2-е Мелехино, с. 1-е Мелехино, д. Медведев Колодезь Щигровского района Курской области»;

задание на разработку инженерно-геологических изысканий для размещения линейного объекта местного значения: «Автомобильная дорога по с. 2-е Мелехино, с. 1-е Мелехино, д. Медведев Колодезь Щигровского района Курской области»;

задание на разработку инженерно-экологических изысканий для размещения линейного объекта местного значения: «Автомобильная дорога по с. 2-е Мелехино, с. 1-е Мелехино, д. Медведев Колодезь Щигровского района Курской области»;

задание на разработку инженерно-гидрометеорологических изысканий для размещения линейного объекта местного значения: «Автомобильная дорога по с. 2-е Мелехино, с. 1-е Мелехино, д. Медведев Колодезь Щигровского района Курской области».

Исполняющий
обязанности министра,
главного архитектора
Курской области Г.А. Концедалова

УТВЕРЖДЕНО
решением Министерства архитектуры
и градостроительства Курской области
от «4» февраля 2026 года № 01-12/9

ЗАДАНИЕ
на разработку документации по планировке территории для размещения линейного объекта местного значения: «Автомобильная дорога по с. 2-е Мелехино, с. 1-е Мелехино, д. Медведев Колодезь Щигровского района Курской области»

Наименование позиции	Содержание
1. Вид разрабатываемой документации по планировке территории	1. Проект планировки территории 2. Проект межевания территории в составе проекта планировки территории
2. Инициатор подготовки документации по планировке территории	Администрация Щигровского района Курской области Адрес: 306530, Курская область, г. Щигры, ул. Октябрьская, д. 35 ИНН 4628003191 КПП 462801001 ОГРН 1054635011837 Тел. 8(47145) 4-12-12 Электронная почта: badmshig@yandex.ru
3. Источник финансирования работ по подготовке документации по планировке территории	Бюджетные средства муниципального образования «Щигровский район» Курской области
4. Вид и наименование планируемого к размещению объекта капитального строительства, его основные характеристики (назначение, местоположение, площадь объекта капитального строительства)	**Наименование:** «Автомобильная дорога по с. 2-е Мелехино, с. 1-е Мелехино, д. Медведев Колодезь Щигровского района Курской области» **Назначение:** Автомобильная дорога **Вид:** Сооружение **Местоположение:** Курская область, Щигровский район, Мелехинский сельсовет, с. 2-е Мелехино, с. 1-е Мелехино, д. Медведев Колодезь **Протяженность:** 2,4 км (уточнить при проектировании).

Наименование позиции	Содержание
5. Населенные пункты, поселения, муниципальные округа, городские округа, муниципальные районы, субъекты Российской Федерации, в отношении территорий которых осуществляется подготовка документации по планировке территории	Курская область, Щигровский район, Мелехинский сельсовет, с. 2-е Мелехино, с. 1-е Мелехино, д. Медведев Колодезь
6. Состав документации по планировке территории	**Раздел 1 «Проект планировки территории. Графическая часть»** должен быть выполнен в соответствии с Положением о составе и содержании документации по планировке территории, предусматривающей размещение одного или несколько линейных объектов, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 12 мая 2017 г. № 564 (далее - Положение), а также должен быть выполнен в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) в соответствии пунктом 1 части 3 статьи 41.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации. Указанный раздел должен в себя включать: чертеж красных линий; чертеж границ зон планируемого размещения линейных объектов; чертеж границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения. Объединение нескольких чертежей в один допускается при условии обеспечения читаемости линий и условных обозначений графических материалов. **Раздел 2 «Положение о размещении линейных объектов»** должен содержать следующую информацию: а) наименование, основные характеристики

Наименование позиции	Содержание
	(категория, протяженность, проектная мощность, пропускная способность, грузонапряженность, интенсивность движения) и назначение планируемых для размещения линейных объектов, а также линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения; б) перечень субъектов Российской Федерации, перечень муниципальных районов, муниципальных округов, городских округов в составе субъектов Российской Федерации, перечень поселений, населенных пунктов, внутригородских территорий городов федерального значения, на территориях которых устанавливаются зоны планируемого размещения линейных объектов; в) перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов; г) перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения; д) предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов в границах зон их планируемого размещения: е) информацию о необходимости осуществления мероприятий по защите сохраняемых объектов капитального строительства (здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено), существующих и строящихся на момент подготовки проекта планировки территории, а также объектов капитального строительства, планируемых к строительству в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории, от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов; ж) информацию о необходимости осуществления мероприятий по сохранению

Наименование позиции	Содержание
	объектов культурного наследия от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов; з) информацию о необходимости осуществления мероприятий по охране окружающей среды; и) информацию о необходимости осуществления мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и гражданской обороне. **Раздел 3 «Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Графическая часть»** должен соответствовать Положению, а также должен быть выполнен в системе координат, используемой для ведения ЕГРН в соответствии пунктом 1 части 3 статьи 41.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации. Указанный раздел должен содержать следующие схемы: а) схему расположения элементов планировочной структуры (территорий, занятых линейными объектами и (или) предназначенных для размещения линейных объектов); б) схему использования территории в период подготовки проекта планировки территории; в) схему организации улично-дорожной сети и движения транспорта; г) схему вертикальной планировки территории, инженерной подготовки и инженерной защиты территории; д) схему границ территорий объектов культурного наследия; е) схему границ зон с особыми условиями использования территорий, особо охраняемых природных территорий, лесничеств; д) схему границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

Наименование позиции	Содержание
	е) схему конструктивных и планировочных решений. Объединение нескольких схем в одну допускается исключительно при условии обеспечения читаемости линий и условных обозначений графической части материалов по обоснованию проекта планировки территории. **Раздел 4 «Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Пояснительная записка»** должен содержать: а) описание природно-климатических условий территории, в отношении которой разрабатывается проект планировки территории; б) обоснование определения границ зон планируемого размещения линейных объектов; в) обоснование определения границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения; г) обоснование определения предельных параметров застройки территории в границах зон планируемого размещения объектов капитального строительства, проектируемых в составе линейных объектов; д) ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного объекта (объектов) с сохраняемыми объектами капитального строительства (здание, строение, сооружение, объект, строительство, которое не завершено), существующими и строящимися на момент подготовки проекта планировки территории; е) ведомость пересечения границ зон планируемого размещения линейного объекта (объектов) с объектами капитального строительства, строительство которых запланировано в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории; ж) ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного объекта (объектов) с водными объектами (в том числе с водотоками, водоемами, болотами).

Наименование позиции	Содержание
	Обязательным приложением к разделу 4 «Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Пояснительная записка» должны быть: а) материалы и результаты инженерных изысканий, используемы при подготовке проекта планировки территории, с приложением документов, подтверждающих соответствие лиц, выполнивших инженерные изыскания, требованиям части 2 статьи 47 Градостроительного кодекса Российской Федерации; б) программа и задание на проведение инженерных изысканий, используемые при подготовке проекта планировки территории; в) исходные данные, используемые при подготовке проекта планировки территории; г) решение о подготовке документации по планировке территории с приложением задания. **Раздел 1 «Проект межевания территории. Графическая часть»** должен соответствовать Положению, а также должен быть выполнен в системе координат, используемой для ведения ЕГРН в соответствии пунктом 1 части 3 статьи 41.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации. На чертеже (чертежах) межевания территории должны отображаться: а) границы планируемых (в случае, если подготовка проекта межевания территории осуществляется в составе проекта планировки территории) и существующих элементов планировочной структуры; б) красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории, или красные линии, устанавливаемые, изменяемые, отменяемые в соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации; в) границы образуемых и (или) изменяемых земельных участков, условные номера образуемых земельных участков, в том числе

Наименование позиции	Содержание
	расположенных полностью или частично в границах зоны планируемого размещения линейного объекта, в отношении которых предполагаются их резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд; г) линии отступа от красных линий в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений; д) границы земельных участков, образование которых предусмотрено схемой расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории, срок действия которой не истек. **Раздел 2 «Проект межевания территории. Текстовая часть»** должен содержать следующую информацию: а) перечень образуемых земельных участков, подготавливаемый в форме таблицы, содержащий следующие сведения: условные номера образуемых земельных участков; номера характерных точек образуемых земельных участков; кадастровые номера земельных участков, из которых образуются земельные участки; площадь образуемых земельных участков; способы образования земельных участков; сведения об отнесении (неотнесении) образуемых земельных участков к территории общего пользования; целевое назначение лесов, вид (виды) разрешенного использования лесного участка, количественные и качественные характеристики лесного участка, сведения о нахождении лесного участка в границах особо защитных участков лесов (в случае, если подготовка проекта межевания территории осуществляется в целях определения местоположения границ образуемых и (или) изменяемых лесных участков); условные номера образуемых земельных участков, кадастровые номера или иные ранее присвоенные государственные учетные номера

Наименование позиции	Содержание
	существующих земельных участков, в отношении которых предполагаются их резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд, их адреса или описание местоположения, перечень и адреса, расположенных на таких земельных участках объектов недвижимого имущества (при наличии сведений о них в Едином государственном реестре недвижимости); перечень кадастровых номеров существующих земельных участков, на которых линейных объект может быть размещен на условиях сервитута, публичного сервитута, их адреса или описание местоположения, перечень и адреса, расположенных на таких земельных участках объектов недвижимого имущества (при наличии сведений о них в Едином государственном реестре недвижимости); сведения об отнесении образуемого земельного участка к определенной категории земель (в том числе в случае, если земельный участок в связи с размещением линейного объекта подлежит отнесению к определенной категории земель в силу закона без необходимости принятия решения о переводе земельного участка из состава земель этой категории в другую) или сведения о необходимости перевода земельного участка из состава земель одной категории в другую; б) перечень координат характерных точек образуемых земельных участков; в) сведения о границах территории, применительно к которой осуществляется подготовка проекта межевания, содержащие перечень координат характерных точек таких границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости. Координаты характерных точек границ территории, применительно к которой осуществляется подготовка проекта межевания, определяются в соответствии с требованиями к точности определения координат характерных точек границ,

Наименование позиции	Содержание
	установленных в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации для территориальных зон; г) вид разрешенного использования образуемых земельных участков, предназначенных для размещения линейных объектов и объектов капитального строительства, проектируемых в составе линейного объекта, а также существующих земельных участков, занятых линейными объектами и объектами капитального строительства, входящими в состав линейных объектов, в соответствии с проектом планировки территории. **Раздел 3 «Материалы по обоснованию проекта межевания территории. Графическая часть»** должен соответствовать Положению, а также должен быть выполнен в системе координат, используемой для ведения ЕГРН в соответствии пунктом 1 части 3 статьи 41.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации. На чертеже (чертежах) отображаются: а) границы субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, населенных пунктов, в которых расположена территория, применительно к которой подготавливается проект межевания; б) границы существующих земельных участков; в) границы публичных сервитутов, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации; г) границы публичных сервитутов, подлежащих установлению в соответствии с законодательством Российской Федерации; д) границы зон с особыми условиями использования территорий, установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации; е) границы зон с особыми условиями использования территорий, подлежащие установлению, изменению в связи с размещением линейных объектов;

Наименование позиции	Содержание
	ж) границы зон с особыми условиями использования территорий, подлежащие установлению, изменению в связи с размещением линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с их переносом из зон планируемого размещения линейных объектов либо в границах зон планируемого размещения линейных объектов; з) местоположение существующих объектов капитального строительства; и) границы особо охраняемых природных территорий; к) границы территорий объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, границы территорий выявленных объектов культурного наследия; л) границы лесничеств, участковых лесничеств, лесных кварталов, лесотаксационных выделов или частей лесотаксационных выделов. **Раздел 4 «Материалы по обоснованию проекта межевания территории. Пояснительная записка»** должен содержать: а) обоснование определения местоположения границ образуемого земельного участка с учетом соблюдения требований к образуемым земельным участкам, в том числе требований к предельным (минимальным и (или) максимальным) размерам земельных участков; б) обоснование способа образования земельного участка; в) обоснование определения размеров образуемого земельного участка; г) обоснование определения границ публичного сервитута, подлежащего установлению в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Наименование позиции	Содержание
7. Информация о земельных участках (при наличии), включенных в границы территории, в отношении которой планируется подготовка документации по планировке территории, а также об ориентировочной площади такой территории	Информация о земельных участках, включенных в границы территории, в отношении которой планируется подготовка документации по планировке территории отсутствует. Ориентировочная площадь территории, в отношении которой планируется подготовка документации по планировке территории: 3,6 га
8. Цель подготовки документации по планировке территории	Установление границы зоны планируемого размещения объекта капитального строительства Установление границ земельных участков, необходимых для размещения линейного объекта
9. Приложения	Ситуационный план участка

Приложение
к заданию на разработку документации
по планировке территории для размещения
линейного объекта местного значения:
«Автомобильная дорога по с. 2-е Мелехино,
с. 1-е Мелехино, д. Медведев Колодезь
Щигровского района Курской области»

Ситуационный план участка

УТВЕРЖДЕНО
решением Министерства архитектуры
и градостроительства Курской области
от «4» февраля 2026 года № 01-12/9

ЗАДАНИЕ
на разработку инженерно-геодезических изысканий для размещения линейного объекта местного значения: «Автомобильная дорога по с. 2-е Мелехино, с. 1-е Мелехино, д. Медведев Колодезь Щигровского района Курской области»

№ п/п	Содержание	Технические данные
1	Наименование, адрес, телефон заказчика	Администрация Щигровского района Курской области Адрес: 306530, Курская область, г. Щигры ул. Октябрьская, 35 ИНН 4628003191 ОГРН 1054635011837 КПП 462801001 Тел. 8(47145) 4-12-12 Электронная почта: badmshig@yandex.ru
2	Наименование, адрес, телефон подрядчика	ООО «ГеоТехТранс» 394018, г. Воронеж, ул. Никитинская, д.49, офис 1, Тел. 8(473)220-41-44 Электронная почта: gtt@gtt.vrn.ru
3	Полное наименование объекта	«Автомобильная дорога по с. 2-е Мелехино, с. 1-е Мелехино, д. Медведев Колодезь Щигровского района Курской области»
4	Уровень ответственности зданий и сооружений	Нормальный (II)
5	Местоположение объекта (по административному делению) и его подчиненность	Курская область, Щигровский район, Мелехинский сельсовет, с. 2-е Мелехино, с. 1-е Мелехино, д. Медведев Колодезь
6	Основание для выполнения работ	Муниципальный контракт № 0144300013725000001 от 08.12.2025.
7	Общая характеристика предполагаемого строительства, цель и назначение работ	Строительство автомобильной дороги

№ п/п	Содержание	Технические данные
8	Данные о границах площадки линейного сооружения	Приводятся на ситуационном плане
9	Технические характеристики проектируемого объекта	Автомобильная дорога протяженностью 2,4 км (уточнить при проектировании); категория – Проезд (ГОСТ Р 58818-2020 «Дороги автомобильные с низкой интенсивностью движения. Проектирование, конструирование и расчет»); расчетная скорость – 30 км/ч; ширина полосы движения – 4,5 м; количество полос движения - 1; ширина обочины– 1,5 м; расчетная нагрузка - 100 кН; тип покрытия – облегченный; вид покрытия – асфальтобетон (тип покрытия принять по ГОСТ Р 58406.2-2020 и ГОСТ Р 58401.1-2019 на основании расчета); для искусственных сооружений - А14, Н14; освещение автомобильной дороги - требуется; тип опор освещения - металлические оцинкованные; тип светильников освещения - светодиодные в литом корпусе с управлением по технологии PLC (разъем Nema); управление освещением - АСУНО с установкой необходимого оборудования, включая астрономические таймеры в режиме «день/ночь» и учетом изменения естественной освещенности; искусственные сооружения через реку Рать - определить при проектировании; предусмотреть мероприятия по предотвращению размыва насыпи автомобильной дороги; пересечения с инженерными коммуникациями выполнить согласно выданным техническим условиям (при необходимости).

№ п/п	Содержание	Технические данные
10	Стадия проектирования	Проектная документация
11	Цель инженерных изысканий	Инженерно-геодезические изыскания на рассматриваемом участке выполняются с целью получения достоверных и достаточных топографо-геодезических материалов и данных о ситуации и рельефе местности, существующих зданиях, сооружениях, инженерных коммуникациях, элементах планировки, необходимых для комплексной оценки природных и техногенных условий территории при разработке проектной документации, а также для геодезического обеспечения других видов инженерных изысканий и землеустроительных работ
12	Перечень нормативных документов, в соответствии с которыми выполняются изыскания	1. СП 47.13330.2016 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения (СНиП 11.02-96) Актуализированная редакция» 2. СП 317.1325800.2017 «Инженерно-геодезические изыскания для строительства. Общие правила производства работ» 3. СП 131.13330.2020 «Строительная климатология» 4. ГОСТ Р 59865-2022 «Дороги автомобильные общего пользования. Сети геодезические для проектирования и строительства» 5. ГОСТ 32836-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Изыскания автомобильных дорог. Общие требования» 6. ГОСТ 32869-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Требования к проведению топографо-геодезических изысканий» 7. ГОСТ Р 21.301-2021 «Система проектной документации для строительства (СПДС). Правила выполнения отчётной технической документации по инженерным изысканиям»

№ п/п	Содержание	Технические данные
13	Требования к материалам и результатам изысканий	1. Составить программу инженерно-геодезических изысканий в соответствии с п.п. 4.18-4.20 СП 47.13330.2016 и ГОСТ 32869-2014, согласовать её с Заказчиком. 2. Выполнить рекогносцировочное обследование участка изысканий и технический осмотр пунктов существующих геодезических сетей. Создать планово-высотную опорную геодезическую сеть. 3. Топографическая съемка: съемку выполнить в масштабе 1:500 с сечением рельефа 0,5 м. Границы участка изысканий принять в соответствии с ситуационным планом участка (приложение к настоящему техническому заданию). При этом границы участка съемки должны быть достаточны для принятия проектных решений по строительству автодороги, а также переустройству инженерных коммуникаций в соответствии с полученными техническими условиями эксплуатирующих организаций. 4. Произвести съемку всех надземных, наземных и, при необходимости, подземных коммуникаций, расположенных в пределах участка съемки. Составить план подземных коммуникаций и согласовать с владельцами (эксплуатирующими организациями) правильность нанесения коммуникаций. 5. Выполнить планово-высотную привязку геологических скважин. Работу выполнить в контакте с организацией (подразделением), производящей инженерно - геодезические изыскания. 6. Выполнить инженерно-гидрографические работы для камеральных гидрологических расчётов. 7. Технический отчет по результатам инженерно-геодезических изысканий составить в соответствии с

№ п/п	Содержание	Технические данные
		СП 47.13330.2016 (актуализированная редакция СНиП 11-02-96) и оформить в соответствии с ГОСТ 21.301-2021. 4. Документация по инженерно-геодезическим изысканиям должна быть выполнена с учетом требований, необходимых для прохождения государственной экспертизы. 5. Пункты опорной геодезической сети сдать Заказчику по акту после окончания работ.
14	Система координат	МСК-46
15	Система высот	Балтийская 1977 г.
16	Основные геометрические параметры объекта	В соответствии со схемой прохождения участка топографической съемки
17	Дополнительные требования к выполнению отдельных видов работ в составе инженерных изысканий	Установить в программе инженерно-геодезических изысканий
18	Перечень материалов, которые должны быть представлены в результате выполнения работ на объекте	По окончании работ исполнитель передает Заказчику: - отчет по результатам инженерно-геодезических изысканий для подготовки проектной документации на бумажном носителе в 4-х экземплярах; - для прохождения экспертизы представить графические материалы в электронном виде в формате DWG для версии AutoCAD 2013; - смету на выполнение инженерно-геодезических изысканий – на бумажном носителе в одном экземпляре.
19	Очередность производства работ и выдача промежуточных материалов	1. Предварительные материалы съемки в электронном виде: предварительный топоплан М 1:5000 (орошаемые поля без подземных коммуникаций); предварительный топоплан М 1:2000 (трасса водоводов и ЛЭП без подземных коммуникаций); топоплан М 1:500 (без подземных

№ п/п	Содержание	Технические данные
		коммуникаций). 2. Итоговые материалы съемки: топоплан М 1:5000; топоплан М 1:2000 (в т.ч. места пересечений проектируемой трассы с выявленными коммуникациями); топоплан М 1:500 (в т.ч. места пересечений проектируемой трассы с выявленными коммуникациями). 3. Отчет об инженерно-геодезических изысканиях в электронной форме. 4. Отчет об инженерно-геодезических изысканиях в бумажной форме. 5. Сметная документация на выполненные инженерно-геодезические изыскания.
20	Сведения о сроках выполнения работ	Срок выполнения работ – не позднее 31.03.2026 г. Работы выполняются на основании технического задания Заказчика, которое передается исполнителю с помощью электронных средств связи, экспресс - почты или по телефону.
21	Приложения	Ситуационный план участка

Приложение
к заданию на разработку инженерно-геодезических изысканий для размещения линейного объекта местного значения:
«Автомобильная дорога по с. 2-е Мелехино, с. 1-е Мелехино, д. Медведев Колодезь Щигровского района Курской области»

Ситуационный план участка



УТВЕРЖДЕНО
решением Министерства архитектуры
и градостроительства Курской области
от «4» февраля 2026 года № 01-12/9

ЗАДАНИЕ
на разработку инженерно-геологических изысканий для размещения линейного объекта местного значения: «Автомобильная дорога по с. 2-е Мелехино, с. 1-е Мелехино, д. Медведев Колодезь Щигровского района Курской области»

№ п/п	Содержание	Технические данные
1	Наименование, адрес, телефон заказчика	Администрация Щигровского района Курской области Адрес: 306530, Курская область, г. Щигры ул. Октябрьская, 35 ИНН 4628003191 ОГРН 1054635011837 КПП 462801001 Тел. 8(47145) 4-12-12 Электронная почта: badmshig@yandex.ru
2	Наименование, адрес, телефон исполнителя	Общество с ограниченной ответственностью «Геоинформационные и транспортные технологии» (ООО «ГеоТехТранс») Юридический адрес: 394018, г. Воронеж, ул. Свободы, д. 75, офис 407. Почтовый адрес: 394000, г. Воронеж, Главпочтамт, а/я 521. ИНН 3664085889 КПП 366401001 Тел. 8(473) 261-12-06 Электронная почта: gtt@gtt.vrn.ru
3	Полное наименование объекта	«Автомобильная дорога по с. 2-е Мелехино, с. 1-е Мелехино, д. Медведев Колодезь Щигровского района Курской области»
4	Уровень ответственности зданий и сооружений	Нормальный (II)
5	Местоположение объекта (по административному делению) и его подчиненность	Курская область, Щигровский район, Мелехинский сельсовет, с. 2-е Мелехино, с. 1-е Мелехино, д. Медведев Колодезь

№ п/п	Содержание	Технические данные
6	Основание для выполнения работ	Муниципальный контракт № 0144300013725000001 от 08.12.2025 г.
7	Общая характеристика предполагаемого строительства, цель и назначение работ	Строительство автомобильной дороги
8	Технические характеристики проектируемого объекта	Автомобильная дорога протяженностью 2,4 км (уточнить при проектировании); категория – Проезд (ГОСТ Р 58818-2020 «Дороги автомобильные с низкой интенсивностью движения. Проектирование, конструирование и расчет»); расчетная скорость – 30 км/ч; ширина полосы движения – 4,5 м; количество полос движения - 1; ширина обочины– 1,5 м; расчетная нагрузка - 100 кН; тип покрытия – облегченный; вид покрытия – асфальтобетон (тип покрытия принять по ГОСТ Р 58406.2-2020 и ГОСТ Р 58401.1-2019 на основании расчета); для искусственных сооружений - А14, Н14; освещение автомобильной дороги - требуется; тип опор освещения - металлические оцинкованные; тип светильников освещения - светодиодные в литом корпусе с управлением по технологии PLC (разъем Nema); управление освещением - АСУНО с установкой необходимого оборудования, включая астрономические таймеры в режиме «день/ночь» и учетом изменения естественной освещенности; искусственные сооружения через реку Рать - определить при проектировании; предусмотреть мероприятия по предотвращению размыва насыпи автомобильной дороги; пересечения с инженерными коммуникациями выполнить согласно выданным техническим условиям (при необходимости).

№ п/п	Содержание	Технические данные
9	Стадия проектирования	Проектная документация
10	Цель инженерных изысканий	Инженерно-геологические изыскания для проектирования и строительства Целью инженерно-геологических изысканий проектируемого участка является: комплексное изучение инженерно-геологических условий участка изысканий, включая рельеф, геологическое строение, геоморфологические и гидрогеологические условия, состав, состояние и свойства грунтов, а также распространение, характер и интенсивность проявления физико-геологических процессов и явлений с целью получения необходимых и достаточных материалов для проектных решений.
11	Предполагаемые техногенные воздействия на окружающую среду	Неблагоприятное воздействие объекта на окружающую среду не превышает допустимых показателей и не приводит к изменению природных и техногенных условий района.
12	Этапность выполнения работ	Выполняются в один этап
13	Данные о границах площадки линейного сооружения	Приводятся в приложении к настоящему техническому заданию
14	Дополнительные требования к выполнению отдельных видов работ в составе инженерных изысканий	Отсутствуют
15	Наличие предполагаемых опасных природных процессов и явлений, многолетне-мерзлых и специфических грунтов	Многолетнемерзлые грунты в Курской области отсутствуют. Наличие опасных природных процессов и явлений, специфических грунтов определить в процессе инженерных изысканий.

№ п/п	Содержание	Технические данные
16	Перечень нормативных документов, в соответствии с которыми выполняются изыскания	1. СП 47.13330.2016 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения» 2. СП 446.1325800.2019 «Инженерно-геологические изыскания для строительства» 3. СП 34.13330.2021 «Автомобильные дороги» 4. СП 35.13330.2011 «Мосты и трубы» 5. СП 22.13330.2016 «Основания зданий и сооружений» 6. СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия» 7. СП 24.13330.2021 «Свайные фундаменты» 8. СП 14.13330.2018 «Строительство в сейсмических районах» 9. СП 131.13330.2025 «Строительная климатология»; 10. СП 28.13330.2017 «Защита строительных конструкций от коррозии» 11. ГОСТ 32836-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Изыскания автомобильных дорог. Общие требования» 12. ГОСТ 32868-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Требования к проведению инженерно-геологических изысканий» 13. ГОСТ 9.602-2016 «Единая система защиты от коррозии и старения. Сооружения подземные. Общие требования к защите от коррозии» 14. ГОСТ 25100-2020 «Грунты. Классификация» 15. ГОСТ 20522-2012 «Грунты. Метод статистической обработки результатов определения характеристик» 16. ГОСТ 19912-2012 «Грунты. Метод полевого испытания статическим и динамическим зондированием» 17. ГОСТ 12071-2014 «Грунты. Отбор, упаковка, транспортировка и хранение образцов» 18. ГОСТ 30416-2020 «Грунты. Лабораторные испытания. Общие положения» 19. ГОСТ 30672-2019 «Грунты. Полевые

№ п/п	Содержание	Технические данные
		испытания. Общие положения» 20. ГОСТ 5180-2015 «Грунты. Методы лабораторного определения физических характеристик» 21. ГОСТ 23740-2016 «Грунты. Методы лабораторного определения содержания органических веществ» 22. ГОСТ 23161-2012 «Грунты. Метод лабораторного определения характеристик просадочности» 23. ГОСТ 28622-2012 «Грунты. Методы лабораторного определения степени пучинистости»; 24. ГОСТ 22733-2016 «Грунты. Метод лабораторного определения максимальной плотности» 25. ГОСТ 12536-2014 «Грунты. Методы лабораторного определения гранулометрического (зернового) и микроагрегатного состава» 26. ГОСТ 12248.1-2020 «Грунты. Определение характеристик прочности методом одноплоскостного среза» 27. ГОСТ 12248.3-2020 «Грунты. Определение характеристик прочности и деформируемости методом трехосного сжатия» 28. ГОСТ 12248.4-2020 «Грунты. Определение характеристик деформируемости методом компрессионного сжатия» 29. ГОСТ Р 59024-2020 «Вода. Общие требования к отбору проб» 30. ГОСТ Р 21.101-2020 «Основные требования к проектной и рабочей документации» 31. ГОСТ Р 21.301-2021 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к оформлению отчетной документации по инженерным изысканиям» 32. ГОСТ Р 21.302-2021 «Система проектной документации для строительства. Условные графические обозначения в документации по инженерно-геологическим изысканиям»

№ п/п	Содержание	Технические данные
17	Система координат и высот	Система координат местная (МСК-46, зона 2), система высот Балтийская
18	Основные геометрические параметры объекта	В соответствии с ситуационным планом участка (приложение к настоящему техническому заданию) в формате DWG в системе МСК-46, зона 2
19	Сведения о проектируемых объектах, габариты зданий и сооружений	Автомобильная дорога протяженностью 2,4 км (уточнить при проектировании); категория – Проезд (ГОСТ Р 58818-2020 «Дороги автомобильные с низкой интенсивностью движения. Проектирование, конструирование и расчет»); расчетная скорость – 30 км/ч; ширина полосы движения – 4,5 м; количество полос движения - 1; ширина обочины– 1,5 м; расчетная нагрузка - 100 кН; тип покрытия – облегченный; вид покрытия – асфальтобетон (тип покрытия принять по ГОСТ Р 58406.2-2020 и ГОСТ Р 58401.1-2019 на основании расчета); для искусственных сооружений - А14, Н14; освещение автомобильной дороги - требуется; тип опор освещения - металлические оцинкованные; тип светильников освещения - светодиодные в литом корпусе с управлением по технологии PLC (разъем Nema); управление освещением - АСУНО с установкой необходимого оборудования, включая астрономические таймеры в режиме «день/ночь» и учетом изменения естественной освещенности; искусственные сооружения через реку Рать - определить при проектировании; предусмотреть мероприятия по предотвращению размыва насыпи автомобильной дороги; пересечения с инженерными коммуникациями выполнить согласно выданных технических условий (при необходимости). Зданий в составе проекта не предусматривается.

№ п/п	Содержание	Технические данные
20	Общая характеристика объемов работ	В составе инженерно-геологических изысканий выполнить следующие виды работ: 1) перед началом производства работ составить программу инженерно-геологических изысканий в соответствии с требованиями п. 4.19 СП 47.13330.2016 и согласовать ее с Заказчиком; 2) проанализировать материалы и исследования прошлых лет, оценить возможность их использования при выполнении полевых и камеральных работ; 3) осуществить плановую разбивку и планово-высотную привязку горных выработок. Система координат – МСК-46 зона 2. Система высот – Балтийская 1977г. Горные выработки заложить в пределах контуров проектируемых сооружений и по проектным осям согласно требованиям СП 47.13330.2016, СП 446.1325800.2019. Привязку всех геологических выработок произвести в контакте с подразделением, производящим инженерно-геодезические изыскания; 4) произвести предварительное согласование буровых работ с владельцами коммуникаций (при необходимости); 5) выявить в ходе рекогносцировочного обследования участки развития опасных физико-геологических процессов, которые могут оказать воздействие на строительство и дальнейшую эксплуатацию сооружения (оползнеобразование, подтопление, эрозия и др.). Рекогносцировочное обследование трассы производить с учетом требований п. 5.5, 5.5.1, 5.5.2, 5.5.3 СП 446.1325800.2019; 6) по трассе проектируемого участка автомобильной дороги произвести буровые работы для изучения насыпи и грунтов естественного основания земляного полотна. Среднее расстояние между инженерно-

№ п/п	Содержание	Технические данные
		геологическими скважинами и их глубину назначить с учетом требований СП 446.1325800.2019 (п. 7.1.8, 7.1.9, 7.1.10, 7.1.11, 7.2.16). На участках распространения специфических грунтов, развития опасных геологических процессов, переходов через естественные и искусственные препятствия следует уменьшать расстояние между выработками (с учетом п. 7.1.8 СП 446.1325800.2019) и увеличивать их глубину (с учетом п. 7.1.10 СП 446.1325800.2019). На участках распространения специфических грунтов до 30% инженерно-геологических выработок необходимо проходить на их полную мощность или до глубины, где их наличие не будет оказывать влияния на устойчивость объекта проектирования (в соответствии с п. 7.2.6 СП 446.1325800.2019). При инженерно-геологических изысканиях на участках развития геологических и инженерно-геологических процессов выработки следует проходить на 3-5 м ниже зоны активного развития процесса; 7) буровые работы по трассе автодороги в местах проектируемых водопропускных труб. Количество горных выработок на участках водопропускных труб принять согласно таблицы 7.4 СП 446.1325800.2019; 8) буровые работы на участке мостового сооружения. Произвести проходку инженерно-геологических скважин под каждую проектируемую опору глубиной не менее 25,0 м от естественного основания, с учетом требований табл. 7.4, п. п. 7.1.10, п. 7.2.11 СП 446.1325800.2019. Выполнить также полевые испытания грунтов методом статического зондирования в местах заложения опор, согласно требованиям п. 7.2.22.6 СП 446.1325800.2019, для уточнения инженерно-геологического разреза, определения физико-механических

№ п/п	Содержание	Технические данные
		характеристик грунтов, оптимальной глубины погружения свай, расчета несущей способности свай. Глубину зондирования принять не менее чем на 2 м ниже проектной отметки нижнего конца сваи, при необходимости, с разбуриванием по плотным разностям грунтов; 9) произвести гидрогеологические наблюдения в скважинах для определения появившегося и установившегося уровня грунтовых вод; 10) опробовать грунты всех литологических разностей слоев. При выявлении слабых грунтов образцы отобрать вне зависимости от мощности слоя. Отобрать пробы грунтов насыпи существующей автодороги для определения максимальной плотности, оптимальной влажности. Отбор образцов грунтов, их упаковку, транспортировку и хранение производить в соответствии с ГОСТ 12071-2014; 11) выполнить лабораторные исследования физических и механических свойств грунтов. Виды лабораторных определений свойств грунтов принять в соответствии с ГОСТ 30416-2020. Лабораторные работы и анализы выполнить в соответствии с действующими нормативными документами. Количество определений характеристик свойств грунтов должно быть достаточным для обоснования выделения ИГЭ в соответствии с ГОСТ 20522-2012; 12) выполнить отбор проб воды из скважин, вскрывших подземные воды (не менее 3-х проб на водоносных горизонт), для оценки химического состава, согласно п. 7.1.16.6 СП 446.1325800.2019, и оценки коррозионной агрессивности воды по отношению к бетону и арматуре железобетонных конструкций. При отсутствии подземных вод в пределах глубины заложения фундаментов искусственных сооружений отобрать пробы

№ п/п	Содержание	Технические данные
		грунтов для определения их коррозионных свойств; 13) выполнить обследование существующей дорожной одежды с определением толщин конструктивных слоев в обоих направлениях движения, согласно п. 8.8 ГОСТ 32868-2014; 14) на основании требований части 4.1 статьи 47 Градостроительного кодекса Российской Федерации по результатам инженерных изысканий предоставляется технический отчет.
21	Перечень материалов, которые должны быть представлены в результате выполнения работ на объекте	1. Технический отчет с приложением графической части в бумажном виде (4 экз.). 2. Технический отчет с приложением графической части в электронном виде в формате PDF в формате пригодном для прохождения государственной экспертизы. 3. Сметная документация на выполненные изыскания в соответствии с текущим сборником базовых цен в формате, необходимом для прохождения государственной экспертизы. 4. Разрезы и колонки скважин предоставить в формате AutoCAD, текстовую часть в формате MS Word, прилагаемые копии документов в формате PDF.
22	Очередность производства работ и выдача промежуточных материалов	1. Бурение скважин. 2. Результаты лабораторных исследований грунтов на физико-механические свойства. 3. Чертежи буровых колонок по пробуренным скважинам в формате DWG (версия программного продукта AutoCAD). 4. Геологический разрез по результатам проведенных буровых работ и лабораторных анализов в формате DWG (версия программного продукта AutoCAD). 5. Общая геологическая характеристика изысканий района. 7. Технический отчет в электронном виде с приложением графической части и копий

№ п/п	Содержание	Технические данные
		прилагаемых документов. 8. Технический отчет в бумажном виде. 9. Сметная документация на выполненные инженерно-геологические изыскания.
23	Обязанности Заказчика при выполнении работ	1. Выделить представителя на время выполнения работ, уполномоченного решать все технические вопросы. 2. Обеспечить полный доступ к участку изысканий без всяких ограничений, включая свободу пеших передвижений и передвижения на автотранспорте. 3. Предоставить полную, без исключения, информацию, имеющуюся у Заказчика, касающуюся участка изысканий (возможные аномалии, подтопления территории, выходы на поверхность полезных ископаемых и минералов, известные Заказчику уровни грунтовых вод).
24	Особые условия	Отсутствуют
25	Сроки выполнения работ	Срок выполнения работ – не позднее 31.03.2026 г. Работы выполняются на основании технического задания Заказчика, которое передается исполнителю с помощью электронных средств связи, экспресс - почты или по телефону.
26	Приложения	Ситуационный план участка

Приложение
к заданию на разработку инженерно-геологических изысканий для размещения линейного объекта местного значения:
«Автомобильная дорога по с. 2-е Мелехино, с. 1-е Мелехино, д. Медведев Колодезь Щигровского района Курской области»

Ситуационный план участка



УТВЕРЖДЕНО
решением Министерства архитектуры
и градостроительства Курской области
от «4» февраля 2026 года № 01-12/9

ЗАДАНИЕ
на разработку инженерно-экологических изысканий для размещения линейного объекта местного значения: «Автомобильная дорога по с. 2-е Мелехино, с. 1-е Мелехино, д. Медведев Колодезь Щигровского района Курской области»

№ п/п	Содержание	Технические данные
1	Наименование, адрес, телефон заказчика	Администрация Щигровского района Курской области Адрес: 306530, Курская область, г. Щигры ул. Октябрьская, 35 ИНН 4628003191 ОГРН 1054635011837 КПП 462801001 Тел. 8(47145) 4-12-12 Электронная почта: badmshig@yandex.ru
2	Наименование, адрес, телефон исполнителя	ООО «Геоинформационные и Транспортные Технологии» Адрес: 394018 г. Воронеж, ул. Никитинская, д. 49, офис 1 Тел. 8(473) 2204144
3	Полное наименование объекта	«Автомобильная дорога по с. 2-е Мелехино, с. 1-е Мелехино, д. Медведев Колодезь Щигровского района Курской области»
4	Уровень ответственности зданий и сооружений	Нормальный (II)
5	Местоположение объекта (по административно-му делению) и его подчиненность	Курская область, Щигровский район, Мелехинский сельсовет, с. 2-е Мелехино, с. 1-е Мелехино, д. Медведев Колодезь
6	Основание для выполнения работ	Муниципальный контракт № 0144300013725000001 от 08.12.2025.

№ п/п	Содержание	Технические данные
7	Общая характеристика предполагаемого строительства, цель и назначение работ	Строительство автомобильной дороги
8	Технические характеристики проектируемого объекта	Автомобильная дорога протяженностью 2,4 км (уточнить при проектировании); категория – Проезд (ГОСТ Р 58818-2020 «Дороги автомобильные с низкой интенсивностью движения. Проектирование, конструирование и расчет»); расчетная скорость – 30 км/ч; ширина полосы движения – 4,5 м; количество полос движения - 1; ширина обочины– 1,5 м; расчетная нагрузка - 100 кН; тип покрытия – облегченный; вид покрытия – асфальтобетон (тип покрытия принять по ГОСТ Р 58406.2-2020 и ГОСТ Р 58401.1-2019 на основании расчета); для искусственных сооружений - А14, Н14; освещение автомобильной дороги - требуется; тип опор освещения - металлические оцинкованные; тип светильников освещения - светодиодные в литом корпусе с управлением по технологии PLC (разъем Nema); управление освещением - АСУНО с установкой необходимого оборудования, включая астрономические таймеры в режиме «день/ночь» и учетом изменения естественной освещенности; искусственные сооружения через реку Рать - определить при проектировании; предусмотреть мероприятия по предотвращению размыва насыпи автомобильной дороги; пересечения с инженерными коммуникациями выполнить согласно выданным техническим условиям (при необходимости).

№ п/п	Содержание	Технические данные
9	Идентификационные сведения об объекте	Назначение – 04.01.001.002. Дорога, улица в границах населенного пункта; в соответствии с пунктом 1 статьи 3 Федерального закона от 8 ноября 2007 года № 257 «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» сооружение является объектом транспортной инфраструктуры; возможность возникновения опасных природных процессов определить в процессе проведения инженерных изысканий; в соответствии с Приложением 1 Федерального закона от 21.07.1997 г. № 116 «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» проектируемый объект не относится к категории опасных производственных объектов; пожарная опасность и взрывопожарная опасность отсутствуют; наличие помещений с постоянным пребыванием людей отсутствуют
10	Стадия проектирования	Проектная документация
11	Цель и задачи инженерных изысканий	Инженерно-экологические изыскания для проектирования и строительства Целью инженерно-экологических изысканий является комплексное изучение и оценка инженерно-экологических условий территории суши (района, площадки, участка трассы) и (или) акватории и составление прогноза возможных изменений инженерно - экологических условий в целях получения необходимых и достаточных материалов для обоснования и подготовки документов при различных видах градостроительной деятельности. Задачами инженерно-экологических изысканий являются: – оценка современного экологического

№ п/п	Содержание	Технические данные
		состояния отдельных компонентов окружающей среды и экосистем в целом, их устойчивости к антропогенным воздействиям и способности к восстановлению; – определение зон с особым режимом природопользования (экологических ограничений); – составление прогноза экологических последствий, связанных с изменением инженерно-экологических условий в результате строительства и эксплуатации зданий и сооружений; – подготовка рекомендаций для принятия решений по предотвращению неблагоприятных экологических последствий градостроительной деятельности и разработки природоохранных мероприятий по минимизации воздействия на окружающую среду; – подготовка предложений и рекомендаций по организации экологического мониторинга (и (или) ПЭК) компонентов окружающей среды при строительстве и эксплуатации объектов капитального строительства, включая аварийные ситуации.
12	Этапность выполнения работ	Выполняются в один этап
13	Факторы воздействия на окружающую среду	Антропогенные: загрязнение атмосферы транспортными выбросами; изменения условий поверхностного стока; загрязнение поверхностными стоками с проезжей части дороги, загрязнением ГСМ, специальными жидкостями при обслуживании и ремонте техники, загрязнением почвы, продуктами эрозии земляного полотна; накопление в придорожной полосе строительного, бытового мусора, потеря перевозимых грузов; акустическое загрязнение транспортным шумом.

№ п/п	Содержание	Технические данные
14	Перечень нормативных документов, в соответствии с которыми выполняются изыскания	1. СП 47.13330.2016 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Актуализированная редакция СНИП 11-02-96» 2. СП 502.1325800.2021 «Инженерно-экологические изыскания для строительства» 3. СП 2.6.1.2612-10 «Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСП ОРБ 99/2010)» 4. ГОСТ 21.301-2014 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к оформлению отчетной документации по инженерным изысканиям» 5. ГОСТ 32847-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Требования к проведению экологических изысканий» 6. ГОСТ 32836-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Изыскания автомобильных дорог. Общие требования» 7. ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору проб» 8. ГОСТ 17.4.1.02-83 «Охрана природы. Почвы. Классификация химических веществ для контроля загрязнения» 9. ГОСТ 17.4.3.01-2017 «Охрана природы (ССОП). Почвы. Общие требования к отбору проб» 10. ГОСТ Р 58595-2019 «Почвы. Отбор проб» 11. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» 12. СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»

№ п/п	Содержание	Технические данные
		13. СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» 14. СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009)»
15	Система координат и высот	Система координат местная (МСК-46, зона 2), система высот Балтийская
16	Основные геометрические параметры объекта	В соответствии с ситуационным планом участка (приложение к настоящему техническому заданию) в формате DWG в системе МСК-46, зона 2
17	Специальные работы	Не требуются
18	Перечень материалов, которые должны быть представлены в результате выполнения работ на объекте	1. Технический отчет с приложением графической части в бумажном виде (4 экз.). 2. Технический отчет с приложением графической части в электронном виде в формате PDF в формате пригодном для прохождения государственной экспертизы. 3. Сметная документация на выполненные изыскания в соответствии с текущим сборником базовых цен в формате, необходимом для прохождения государственной экспертизы.
19	Очередность производства работ и выдача промежуточных материалов	1. Запросы в уполномоченные органы для получения исходной информации по условиям территории объекта. 2 Полевые работы – отбор проб почв и грунтов, инструментальные измерения (радиологические, физ. факторы). 3. Результаты лабораторных исследований грунтов по химическим, агрохимическим и биологическим показателям. 4. Технический отчет в электронном виде с приложением графической части и копий прилагаемых документов. 5. Технический отчет в бумажном виде. 6. Сметная документация на выполненные инженерно-экологических изысканий.
20	Обязанности Заказчика при выполнении работ	1. Выделить представителя на время выполнения работ, уполномоченного решать все технические вопросы в рамках настоящего договора.

№ п/п	Содержание	Технические данные
		2. Обеспечить полный доступ к участку изысканий без всяких ограничений, включая свободу пеших передвижений и передвижения на автотранспорте. 3. Предоставить полную, без исключения, информацию, имеющуюся у Заказчика, касающуюся участка изысканий (возможные аномалии, подтопления территории, выходы на поверхность полезных ископаемых и минералов, известные Заказчику уровни грунтовых вод).
21	Особые условия	Отсутствуют
22	Сроки выполнения работ	Срок выполнения работ – не позднее 31.03.2026 г. Работы выполняются на основании технического задания Заказчика, которое передается исполнителю с помощью электронных средств связи, экспресс - почты или по телефону.
23	Приложения	Ситуационный план участка

Приложение
к заданию на разработку инженерно-экологических изысканий для размещения линейного объекта местного значения:
«Автомобильная дорога по с. 2-е Мелехино, с. 1-е Мелехино, д. Медведев Колодезь Щигровского района Курской области»

Ситуационный план участка



УТВЕРЖДЕНО
решением Министерства архитектуры
и градостроительства Курской области
от «4» февраля 2026 года № 01-12/9

ЗАДАНИЕ

на разработку инженерно - гидрометеорологических изысканий для размещения линейного объекта местного значения: «Автомобильная дорога по с. 2-е Мелехино, с. 1-е Мелехино, д. Медведев Колодезь Щигровского района Курской области»

№ п/п	Содержание	Технические данные
1	Наименование, адрес, телефон заказчика	Администрация Щигровского района Курской области Адрес: 306530, Курская область, г. Щигры ул. Октябрьская, 35 ИНН 4628003191 ОГРН 1054635011837 КПП 462801001 Тел. 8(47145) 4-12-12 Электронная почта: badmshig@yandex.ru
2	Наименование, адрес, телефон подрядчика	ООО «ГеоТехТранс» 394018, г. Воронеж, ул. Никитинская, д.49, офис 1, Тел. 8(473)220-41-44 Электронная почта: gtt@gtt.vrn.ru
3	Полное наименование объекта	«Автомобильная дорога по с. 2-е Мелехино, с. 1-е Мелехино, д. Медведев Колодезь Щигровского района Курской области»
4	Уровень ответственности зданий и сооружений	Нормальный (II)
5	Местоположение объекта (по административному делению) и его подчиненность	Курская область, Щигровский район, Мелехинский сельсовет, с. 2-е Мелехино, с. 1-е Мелехино, д. Медведев Колодезь
6	Основание для выполнения работ	Муниципальный контракт № 0144300013725000001 от 08.12.2025
7	Общая характеристика предполагаемого строительства, цель и назначение работ	Строительство автомобильной дороги

№ п/п	Содержание	Технические данные
8	Технические характеристики проектируемого объекта	Автомобильная дорога протяженностью 2,4 км (уточнить при проектировании); категория – Проезд (ГОСТ Р 58818-2020 «Дороги автомобильные с низкой интенсивностью движения. Проектирование, конструирование и расчет»); расчетная скорость – 30 км/ч; ширина полосы движения – 4,5 м; количество полос движения - 1; ширина обочины– 1,5 м; расчетная нагрузка - 100 кН; тип покрытия – облегченный; вид покрытия – асфальтобетон (тип покрытия принять по ГОСТ Р 58406.2-2020 и ГОСТ Р 58401.1-2019 на основании расчета); для искусственных сооружений - А14, Н14; освещение автомобильной дороги - требуется; тип опор освещения - металлические оцинкованные; тип светильников освещения - светодиодные в литом корпусе с управлением по технологии PLC (разъем Nema); управление освещением - АСУНО с установкой необходимого оборудования, включая астрономические таймеры в режиме «день/ночь» и учетом изменения естественной освещенности; искусственные сооружения через реку Рать - определить при проектировании; предусмотреть мероприятия по предотвращению размыва насыпи автомобильной дороги; пересечения с инженерными коммуникациями выполнить согласно выданным техническим условиям (при необходимости).
9	Стадия проектирования	Проектная документация

№ п/п	Содержание	Технические данные
10	Цель инженерных изысканий	Инженерно-гидрометеорологические изыскания на рассматриваемом участке выполняются с целью комплексного изучения гидрометеорологических условий участка изысканий и прогноза возможных изменений этих условий в результате взаимодействия с проектируемым объектом, а также получения необходимых и достаточных материалов и данных для принятия и обоснования проектных решений.
11	Данные о границах площадки линейного сооружения	Приводятся на ситуационном плане
12	Предполагаемые техногенные воздействия объекта на окружающую среду	Определяются проектом
13	Перечень нормативных документов, в соответствии с которыми выполняются изыскания	1. СП 47.13330.2016 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения (СНиП 11.02-96) Актуализированная редакция» 2. СП 131.13330.2025 «Строительная климатология» 3. ГОСТ 32836-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Изыскания автомобильных дорог. Общие требования» 4. ГОСТ 33177–2014 «Требования к проведению инженерно-гидрологических изысканий» 5. СП 482.1325800.2020 «Инженерно-гидрометеорологические изыскания для строительства» 6. СП 33-101-2003 «Определение основных гидрологических характеристик» 7. СП 35.13330.2011 «Мосты и трубы» 8. СП 34.13330.2021 «Автомобильные дороги» 9. ПМП 91 Пособие к СНиП 2.05.03-84 «Мосты и трубы» по изысканиям, проектированию железнодорожных и

№ п/п	Содержание	Технические данные
		автодорожных мостовых переходов через водотоки 10. ГОСТ 21.301-2021 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к оформлению отчётной документации по инженерным изысканиям»
14	Система координат и высот	Система координат местная (МСК-46, зона 2), система высот Балтийская
15	Дополнительные требования к выполнению отдельных видов работ в составе инженерных изысканий	Установить в программе инженерно-гидрометеорологических изысканий.
16	Наличие предполагаемых опасных природных процессов и явлений на территории расположения объекта	На участке проектирования отсутствуют
17	Перечень материалов, которые должны быть представлены в результате выполнения работ на объекте	1. Технический отчет с приложением графической части в бумажном виде (4 экз.). 2. Технический отчет с приложением графической части в электронном виде в формате PDF в формате пригодном для прохождения государственной экспертизы. 3. Сметная документация на выполненные изыскания в соответствии с текущим сборником базовых цен в формате, необходимом для прохождения государственной экспертизы.
18	Требования к материалам и результатам изысканий	- составить программу инженерно-гидрометеорологических изысканий в соответствии с п.п. 4.18-4.20 СП 47.13330.2016 и ГОСТ 32836-2014, согласовать её с Заказчиком; - технический отчет по результатам инженерно-гидрометеорологических изысканий составить в соответствии с СП 47.13330.2016 (актуализированная

№ п/п	Содержание	Технические данные
		редакция СНиП 11-02-96) и оформить в соответствии с ГОСТ 21.301-2021; - выполнить гидрометеорологические расчеты в объеме необходимом для принятия проектных решений. Вероятность превышения основных расчетных гидрологических характеристик принять в соответствии с п.5.25 СП 35.13330.2011; - определение расчетных гидрологических характеристик выполнить в соответствии с СП 33-101-2003 «Определение основных гидрологических характеристик» на основании данных гидрометеорологических наблюдений, опубликованных в официальных документах Росгидромета; - дать характеристику климатических условий в районе на основе справочных данных Росгидромета; - технический отчет по результатам инженерно-гидрометеорологических изысканий составить в соответствии с п. 5.6 СП 47.13330.2016, ГОСТ 32836-2014; - сроки и порядок сдачи технического отчёта Заказчику и в государственную экспертизу – в соответствии с государственным контрактом.
19	Обязанности Заказчика при выполнении работ	1. Выделить представителя на время выполнения работ, уполномоченного решать все технические вопросы в рамках настоящего договора. 2. Обеспечить полный доступ к участку изысканий без всяких ограничений, включая свободу пеших передвижений и передвижения на автотранспорте. 3. Предоставить полную, без исключения, информацию, имеющуюся у Заказчика, касающуюся участка изысканий (сведения об аномальных явлениях в створе изысканий: наблюдавшиеся аномальные разливы или пересыхания водотока, поведение водотока в течение года)

№ п/п	Содержание	Технические данные
20	Сроки выполнения работ	Срок выполнения работ – не позднее 31.03.2026 г. Работы выполняются на основании технического задания Заказчика, которое передается исполнителю с помощью электронных средств связи, экспресс - почты или по телефону.
21	Приложения	Ситуационный план участка

Приложение
к заданию на разработку инженерно-гидрометеорологических изысканий для размещения линейного объекта местного значения: «Автомобильная дорога по с. 2-е Мелехино, с. 1-е Мелехино, д. Медведев Колодезь Щигровского района Курской области»

Ситуационный план участка